

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМИЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА №VII-18-10/11.08.2015 г**

МС БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“
VII-18-34/03.05.18
Уч. № 20..... г.

Днес,2018 г., в гр. София между:

БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“ 1407 София, ул. „Козяк“ № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Медилон“ ЕООД, ЕИК 121600953, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 52 Е, вх, В, ап. 43 и адрес: гр. София, П.К. 1680, бул. „България“ № 98, офис 4Д, тел. 02 9589787 факс: 02 9589767, e- mail: info@medilon.bg. представлявано от Даниела Иванова Желязкова –Управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,


На основание чл. 12.9 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-18-10/11.08.2015 г., във връзка с параграф 23 от преходни и заключителни разпоредби на ЗОП, във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП/ действаща редакция/, в ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-18-10/11.08.2015 г., с предмет: „Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. С настоящото допълнително споразумение се извършва замяна на дейности и количества по позиции, описани в Приложение №1, неразделна частта от настоящото допълнително споразумение.

Всички други клаузи от КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-18-10/11.08.2015 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Медилон“ ЕООД:


_____ 
Даниела Желязкова – управител



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Университетска болница „Лозенец“:

_____ 
Десислава Пенчева - упълномощено лице



_____ 
Веска Рушкова - Гл. счетоводител

Заминало обособление на осн. чл. 2 от ЗЗД

факт контролер:

Е. Зорбаван

Mancheva

	Описание	Единица мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Общо, лева без ДДС
	III. СМР				
4.	Демонтаж на врати	бр.	4	39,28 лв	157,12 лв.
8	Демонтаж на окачени тавани	м ²	61,51	2,63 лв.	161,77 лв.
9.	Демонтаж на осветителни тела	бр.	4	12,00 лв.	48,00 лв.
11.	Демонтаж на рамки от мрамор около врати	л.м.	10,00	11,20 лв.	112,00 лв.
13	Бетон С 20/25, за настилка, фундаменти колони, шайби, греди и плочи	м ³	1,12	283,50 лв.	317,52 лв.
21	Двукратно боядисване с бял латекс	м ²	15,60	4,69 лв	73,16 лв
24.	Извозване на строителни отпадъци	м ³	12,00	53,87 лв	646,44 лв.
28.	Къртене на мозаечен цокъл	л.м.	10,90	4,73 лв	51,56 лв.
29	Къртене на мозайка	м ²	23,13	7,20 лв	166,54 лв.
32	Къртене на подова замазка до 5 см	м ³	23,13	129,00 лв	2 983,77 лв.
55.	Доставка и монтаж на вградени таванни осветителни модули	бр.	4	1 289,00 лв.	5 156,00 лв.
90	Доставка и монтаж на гъвкава светодиодна лента 10 мм, 120 диода на метър, лента 4w/12v заедно с трансформатор 12v, 1 бр за всеки 5 м лента	л.м.	19,20	59,59 лв.	1 144,13 лв.
97.	Доставка и монтаж на душ система, комплект с подвижна слушалка	бр.	1	537,60 лв.	537,60 лв.
127.	Доставка и монтаж на ключ, девиаторен	бр.	4	40,06 лв.	160,24 лв.
128	Доставка и монтаж на ключ, обикновен	бр.	23	37,30 лв.	857,90 лв.
129.	Доставка и монтаж на ключ, сериен	бр.	9	48,33 лв.	434,97 лв
133.	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 2 броя контакт шуко и два броя розетки	бр.	33	208,00 лв	6 864,00 лв.
135.	Доставка и монтаж на контакт, единичен	бр.	101	31,94 лв.	3 225,94 лв.
137.	Доставка и монтаж на контакт, единичен -противовлажен	бр.	4	16,89 лв	67,56 лв
141	Доставка и монтаж на лайсна дилатационна фуга, вертикална	л.м.	8,80	4,25 лв	37,40 лв.
144	Доставка и монтаж на метален ламелен окачен таван	м ²	12,49	190,05 лв.	2 373,72 лв.
146	Доставка и монтаж на метална шина при промяна на настилка от неръждаема ламарина	л.м.	7,98	30,69 лв.	244,91 лв
165	Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни плоскости 600 x 600 мм	м ²	24,32	189,00 лв	4 596,48 лв.
170.	Доставка и монтаж на осветително тяло - бактерицидна лампа	бр.	7	239,00 лв.	1 673,00 лв.
171.	Доставка и монтаж на осветително тяло - луна	бр.	5	58,33 лв.	291,65 лв
173.	Доставка и монтаж на осветително тяло вградено, тип луна Ø22 см, метален корпус 2000 lm	бр.	4	129,49 лв	517,96 лв
174	Доставка и монтаж на осветително тяло, евакуационно, с вграден акумулатор, със стрелка, показваща посоката за евакуация	бр.	8	72,94 лв.	583,52 лв.
184.	Доставка и монтаж на пожарна касета, комплект	бр.	1	399,00 лв.	399,00 лв.
188.	Доставка и монтаж на пожарозвестителна система, разширена	бр.	1	10 836,00 лв.	10 836,00 лв
190.	Доставка и монтаж на закачалки за мокри помещения	бр.	10	7,14 лв.	71,40 лв.
198	Доставка и монтаж на ревизионни капаци бани PVC	бр.	1	17,02 лв	17,02 лв.

199.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци готова рамка за вграждане на фаянсва плочка 20 x 20 см	бр.	1	56,73 лв.	56,73 лв.
208.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, двойна	бр.	2	176,88 лв.	353,76 лв.
209.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, единична	бр.	21	127,93 лв.	2 686,53 лв.
225.	Доставка и монтаж на стена от гипсокартонени плоскости (система с 2 слоя 12,5 мм плоскости с пълнеж от негорима вата, дебелина 40 мм), с обща дебелина 10 см	м ²	2,28	70,73 лв.	161,26 лв.
231.	Доставка и монтаж на тоалетна чиния със структура, комплект	бр.	1	1 063,13 лв.	1 063,13 лв.
244.	Доставка и монтаж на шапка от естествен камък по борд тераса	л.м.	4,50	257,25 лв.	1 157,63 лв.
268.	Настилка винилова, проводима	м ²	12,40	399,00 лв.	4 947,60 лв.
270.	Настилка с плочи от червен гранит на лепилен разтвор	м ²	10,00	637,00 лв.	6 370,00 лв.
276.	Облицовка с керамични плочи по стени санитарни възли	м ²	29,53	161,70 лв.	4 775,00 лв.
277.	Облицовка с плоскости от антибактериално стъкло по стени	м ²	407,86	252,00 лв.	102 780,72 лв.
278.	Облицовка с плочи от варовик по фасади на конструкция, включително 80 мм фасадна минерална вата, едностранно фолирана	м ²	22,80	340,00 лв.	7 752,00 лв.
279.	Облицовка с плочи от врачански варовик на лепилен разтвор	м ²	18,00	231,00 лв.	4 158,00 лв.
287.	Обръщане около прозорци с варовик 2 см x 25 см на лепилен разтвор	л.м.	49,70	65,69 лв.	3 264,79 лв.
288.	Обшивка на подпрозоречни плотове с еталбонд до 25 см	м ²	14,55	138,55 лв.	2 015,90 лв.
293.	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 100 x 15 x 3 см	бр.	1	103,39 лв.	103,39 лв.
294.	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 240 x 15 x 3 см	бр.	8	248,15 лв.	1 985,20 лв.
298.	Подпрозоречен плот от вътрешната страна на прозорците - гранит 100 x 20 x 3 см	бр.	32,6	198,53 лв.	6 472,08 лв.
318.	Стоманени конструкции за укрепване плочи и анкерни релсови системи	кг	64,00	12,00 лв.	768,00 лв.
325.	Трикратно боядисване на шпакловани тавани от гипсокартон с цветна водоемулсионна боя	м ²	12,60	12,00 лв.	151,20 лв.
326.	Трикратно боядисване на шпакловани стени оберлихти с цветна водоемулсионна боя	м ²	22,00	12,00 лв.	264,00 лв.
328.	Хидроизолации в основи	м ²	338,00	52,50 лв.	17 745,00 лв.
330.	Цокъл гранит 15 см	л.м.	81,00	134,03 лв.	10 856,43 лв.
Общо сума без ДДС					224 696,63 лв.

Горепозитираните позиции се заменят със следните СМР:

	Описание	Единица мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Общо, лева без ДДС
	I. Инвестиционно проектиране				
	Инвестиционно проучване и проектиране в работна фаза по следните части: Архитектурна; Строителни конструкции; Вътрешни електроинсталации; Пожароизвестяване; Отопление, Вентилация и Климатизация; Водопровод и канализация; Технологична; Пожарна безопасност	м2	1 070,50	105,00 лв.	112 402,50 лв.
	II. СМР				
59.	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулна система 180 x 90 см	бр.	1,00	3 035,00 лв.	3 035,00 лв.
64.	Доставка и монтаж на врата от неръждаема стомана, остъклена с матово стъкло, 1050 x 2100 мм, каса за тухлена стена	бр.	3,00	9 250,00 лв.	27 750,00 лв.
71.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 125 x 210 см	бр.	1,00	9 430,00 лв.	9 430,00 лв.
83.	Доставка и монтаж на вътрешна метална плъзгаща се трирелсова врата 420 x 210 см	бр.	1,00	46 181,00 лв.	46 181,00 лв.
196.	Доставка и монтаж на растерен окачен таван - минералфазерни пана 600 x 600 x 20 см, с антибактериално покритие, полускрит монтаж, клас на чистота ISO 5	м2	121,8605	189,00 лв.	23 031,63 лв.
245.	Доставка и монтаж на шкаф с мивка, комплект със стоящ смесител	бр.	3,00	955,50 лв.	2 866,50 лв.
Общо сума без ДДС					224 696,63 лв.

ИНВЕСТИТОР: УБ „ЛОЗЕНЕЦ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Медилон“ ЕООД
инж. Даниела Желязкова

*Задължено общоизпълнение
на осн. чл. 2 от ЗЗМД*