

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА № VII-18-10/11.08.2015 г**

VII-18-35/11.08.15

Днес, .....2018 г., в гр. София между:

**БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"** 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед № 87/2016 г. и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**„Медилон“ ЕООД**, ЕИК 121600953, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 52 Е, вх, В, ап. 43 и адрес: гр. София, П.К. 1680, бул. „България“ № 98, офис 4Д, тел. 02 9589787 факс: 02 9589767, e-mail: [info@medilon.bg](mailto:info@medilon.bg), представлявано от Даниела Иванова Желязкова –Управител, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**, от друга страна,

*На основание чл. 12.9 от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-18-10/11.08.2015 г., във връзка с параграф 23 от преходни и заключителни разпоредби на ЗОП, във връзка с чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП, в ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-18-10/11.08.2015 г., с предмет: „Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:*

**Клауза 1.** С настоящото допълнително споразумение се извършва замяна на дейности и количества по позиции, описани в Приложение №1, неразделна частта от настоящото допълнително споразумение.

Всички други клаузи от КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № VII-18-10/11.08.2015 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Приложения:

1. Новосъздадено приложение №1
2. Приложение №1 към ДОГОВОР № VII-18-10/11.08.2015 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ**  
„Медилон“ ЕО

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
„Лозенец“

Даниела Жел

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

плено лице

Веска Рушкова

ел

Приложение № 1 към допълнително споразумение към Договор № VII-18-10/11.08.2015 г.


Позиции от Приложение № 1, неразделна част от Договор № VII-18-10/11.08.2015 г. които следва да се заменят:

		Единица мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Общо, лева без ДДС
	<b>II. СМР</b>				
81.	Доставка и монтаж на вътрешна метална остъклена врата 105 x 210 см	бр	3	9 210,00 лв	27 630,00 лв
141.	Доставка и монтаж на лансна дилатационна фуга, вертикална	л.м.	13,699	4,25 лв	58,22 лв
142.	Доставка и монтаж на ламелен окачен таван - метални ламели 2000 x 300 см - санитарни възли	м <sup>2</sup>	4,00	190,05 лв	760,20 лв
196.	Доставка и монтаж на растерен окачен таван - минералфазерни пана 600 x 600 x 20 см, с антибактериално покритие, полускрит монтаж, клас на чистота ISO 5	м <sup>2</sup>	0,2395	189,00	45,27 лв
225.	Доставка и монтаж на стена от гипсокартонени плоскости (система с 2 слоя 12,5 мм плоскости с пълнеж от негорима вата, дебелина 40 мм), с обща дебелина 10 см	м <sup>2</sup>	141,10	70,73	9 980,00 лв
245.	Доставка и монтаж на шкаф с мивка, комплект със стоящ смесител	бр.	5	955,50	4 777,50 лв
316.	Реновиране на монолитна мозайка по балкони	м <sup>2</sup>	42,0699	42,00	1 766,94 лв
329.	Цименто-пясъчна замазка с дебелина около 7 см, армирана с мрежа	м <sup>2</sup>	90,289	29,32	2 647,27 лв
333.	Цокъл от неръждаема ламарина с височина 10 см	л.м.	49,1205	73,47	3 608,88 лв
337.	Щурц ("куфар") от гипсокартонени плоскости (система с 2 слоя 12,5 мм плоскости), с граница на огнеустойчивост 60 мин, с размери 30 x 60 см	л.м.	45,90	68,00	3 121,20 лв
				<b>Общо сума без ДДС</b>	<b>54 395,48 лв.</b>

Горепосаните позиции се заменят със следните СМР:

	Описание	Единица мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Общо, лева без ДДС
	<b>II. СМР</b>				
38.	Доставка и монтаж на автомат за врата	бр.	8	580,00 лв.	4 640,00 лв.
41.	Доставка и монтаж на аплик	бр.	2	214,20 лв.	428,40 лв.
94.	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант	бр.	4	288,12 лв.	1 152,48 лв.
95.	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант, безконтактен	бр.	7	684,87 лв.	4 794,09 лв.
102.	Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за инсталация за медицински газове	бр.	1	7 035,60 лв.	7 035,60 лв.
167.	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане 60/30 2*14W	бр.	11	182,28 лв	2 005,08 лв
168.	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане 60/60 4*14W	бр.	37	266,88 лв.	9 874,56 лв.
169.	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане, противовлажни 75W квадрат бял, заедно с трансформатор 105W/12V	бр.	14	90,00 лв.	1 260,00 лв
170.	Доставка и монтаж на осветително тяло - бактерицидна лампа	бр	3	239,00 лв	717,00 лв
171.	Доставка и монтаж на осветително тяло - луна	бр	90	58,33 лв	5 249,70 лв
172.	Доставка и монтаж на осветително тяло аплик над мивка, единично	бр.	2	82,28 лв	164,56 лв.
173.	Доставка и монтаж на осветително тяло вградено, тип луна Ø22 см, метален корпус 2000 lm	бр.	12	129,49 лв	1 553,88 лв.
208.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, двойна	бр.	2	176,88 лв	353,76 лв
209.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, единична	бр.	20	127,93 лв	2 558,60 лв
236.	Изработка и монтаж на планки, стоманени	кг	9,368	12,54 лв.	117,47 лв.
241.	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 240 x 180 см, включително стъклопакет и обков	бр.	2	6 245,15 лв	12 490,30 лв
				<b>Общо лева без ДДС</b>	<b>54 395,48 лв.</b>

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
„Медилон“ ЕООД:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
Университетска болница „Гюзенци“:

Дата

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Обществена поръчка с предмет: „Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения”

Описание	Единица мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Общо, лева без ДДС	Ед.цена, лева с ДДС	Общо, лева с ДДС
<b>I. Инвестиционно проектиране</b>						
Инвестиционно проучване и проектиране в работна фаза по следните части: Архитектурна; Строителни конструкции; Вътрешни електроинсталации; Пожароизвестяване; Отопление, Вентилация и Климатизация; Водопровод и канализация; Технологична; Пожарна безопасност	м <sup>2</sup>	2 200,00	105,00	231 000,00	126,00	277 200,00
<b>II. СМР</b>						
Демонтаж на автоматична плъзгаща се врата с витрина	бр.	1	22,05	22,05	26,46	26,46
Демонтаж на алуминиеви остъквени витрини	м <sup>2</sup>	28,00	95,93	2 686,04	115,12	3 223,25
Демонтаж на вентилационни решетки	бр.	12	3,94	47,28	4,73	56,74
Демонтаж на врати	бр.	15	39,28	589,20	47,14	707,04
Демонтаж на дървени остъквени врати с витрини	бр.	3	22,05	66,15	26,46	79,38
Демонтаж на електроинсталации	бр.	3	52,50	157,50	63,00	189,00
Демонтаж на озвучителни тела	бр.	12	3,94	47,28	4,73	56,74
Демонтаж на окачени тавани	м <sup>2</sup>	590,00	2,63	1 551,70	3,16	1 862,04
Демонтаж на осветителни тела	бр.	47	12,00	564,00	14,40	676,80
Демонтаж на подови конвектори	бр.	4	47,00	188,00	56,40	226,60
Демонтаж на рамки от мрамор около врати	л.м.	30,00	11,20	336,00	13,44	403,20
Демонтаж на стъклен парапет	л.м.	200,00	5,00	1 000,00	6,00	1 200,00
Бетон С 20/25, за настилка, фундаменти колони, шайби, греди и плочи	м <sup>3</sup>	111,00	283,50	31 468,50	340,20	37 762,20
Бетон С 20/25, за фундаменти под оборудване	м <sup>3</sup>	0,20	283,50	56,70	340,20	68,04
Блажно боядисване на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	48,00	13,00	624,00	15,60	748,80
Блажно боядисване на метални повърхности	м <sup>2</sup>	3,00	11,00	33,00	13,20	39,60
Боядисване с бял латекс, по тавани	м <sup>2</sup>	26,00	12,00	312,00	14,40	374,40
Варо-циментова шпакловка по тухлени и бетонни стени, включително грундиране	м <sup>2</sup>	45,00	28,10	1 264,50	33,72	1 517,40
Вътрешна вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	15,00	12,32	184,80	14,78	221,76
Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	26,00	9,00	234,00	10,80	280,80
Двукратно боядисване с бял латекс	м <sup>2</sup>	35,00	4,69	164,15	5,63	196,98
Идария от керамични тухли с дебелина 25 см за изграждане на отвори	м <sup>2</sup>	6,00	65,00	390,00	78,00	468,00
Идария от керамични тухли с дебелина 25 см за фасадни и преградни стени	м <sup>2</sup>	46,00	61,00	2 806,00	73,20	3 367,20
Извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	86,00	53,87	4 632,82	64,64	5 559,38
Изравнителна циментова М200 замазка, дебелина до 2 см	м <sup>2</sup>	330,00	8,70	2 871,00	10,44	3 445,20
Инсталационен (повдигнат) под от антистатични плочи 60 x 60 см, на крачета	м <sup>2</sup>	7,00	404,46	2 831,22	485,35	3 397,46

27	Кюфразни работи	м <sup>2</sup>	558,00	44,10	24 607,80	52,92	29 529,36
28	Къртене на мозаечен цокъл	л.м.	120,00	4,73	567,60	5,68	681,12
29	Къртене на мозайка	м <sup>2</sup>	514,00	7,20	3 700,80	8,64	4 440,96
30	Къртене на мраморен подпрозоречен плот	л.м.	9,00	11,20	100,80	13,44	120,96
31	Къртене на мраморни елементи около отвори	л.м.	101,20	11,20	1 133,44	13,44	1 360,13
32	Къртене на подова замазка до 5 см	м <sup>3</sup>	41,00	129,00	5 289,00	154,80	6 346,80
33	Къртене на подова мозайка без хастар	м <sup>2</sup>	18,00	10,29	185,22	12,35	222,26
34	Къртене на подови настилки	м <sup>2</sup>	70,00	14,65	1 025,50	17,58	1 230,60
35	Къртене на фаянсова облицовка	м <sup>2</sup>	140,00	27,30	3 822,00	32,76	4 586,40
36	Изграждане временни връзки и съоръжения за осигуряване функционирането на другите сектори от болницата, в т.ч.: водопровод, канализация, ел. захранване, пътни връзки и др.	бр.	2	2 520,00	5 040,00	3 024,00	6 048,00
37	Изграждане временни обслужващи: пътища, огради, складове, охранителни бариери и други с производствено предназначение около и на строителната площадка.	бр.	2	3 675,00	7 350,00	4 410,00	8 820,00
38	Доставка и монтаж на автомат за врата	бр.	31	580,00	17 980,00	696,00	21 576,00
39	Доставка и монтаж на алуминиеви П-образни ланси за захващане на паравани към под и стени	л.м.	6,90	11,66	80,45	13,99	96,54
40	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители при керамична облицовка, височина 240 см	л.м.	30,00	6,41	192,30	7,69	230,76
41	Доставка и монтаж на аплик	бр.	3	214,20	642,60	257,04	771,12
42	Доставка и монтаж на аплик над мивка	бр.	1	82,28	82,28	98,74	98,74
43	Доставка и монтаж на аплик над мивка, тип греда 80-100 см	бр.	5	250,00	1 250,00	300,00	1 500,00
44	Доставка и монтаж на балконска преграда 1900 x 3100	бр.	1	2 659,65	2 659,65	3 191,58	3 191,58
45	Доставка и монтаж на балконски парапет - стъкло и алуминий, височина 105 см	л.м.	72,29	604,15	43 674,00	724,98	52 408,80
46	Доставка и монтаж на барбакани от поцинкована ламарина с полимерно покритие	бр.	6	37,50	225,00	45,00	270,00
47	Доставка и монтаж на вграден модулен шкаф 129 x 45 x 210 см	бр.	5	4 230,00	21 150,00	5 076,00	25 380,00
48	Доставка и монтаж на вграден модулен шкаф 46 x 46 x 210 см	бр.	2	2 299,00	4 598,00	2 758,80	5 517,60
49	Доставка и монтаж на вграден модулен шкаф 89 x 65 x 210 см (Ш x Д x В)	бр.	5	3 214,00	16 070,00	3 856,80	19 284,00
50	Доставка и монтаж на вградена всмукателна система 1300 м <sup>2</sup>	бр.	10	5 657,00	56 570,00	6 788,40	67 884,00
51	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулно метално покритие 100 x 265 см	бр.	4	5 733,00	22 932,00	6 879,60	27 518,40
52	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулно метално покритие 120 x 180 см	бр.	6	5 958,00	35 748,00	7 149,60	42 897,60
53	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулно метално покритие 120 x 90 см	бр.	2	5 253,00	10 506,00	6 303,60	12 607,20
54	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулно метално покритие 180 x 90 см	бр.	1	7 134,00	7 134,00	8 560,80	8 560,80
55	Доставка и монтаж на вградени таванни осветителни модули	бр.	21	1 289,00	27 069,00	1 546,80	32 482,80
56	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулна система 100 x 265 см	бр.	4	2 469,00	9 876,00	2 962,80	11 851,20
57	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулна система 120 x 180 см	бр.	6	2 730,00	16 380,00	3 276,00	19 656,00
58	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулна система 120 x 90 см	бр.	2	1 954,00	3 908,00	2 344,80	4 689,60
59	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулна система 180 x 90 см	бр.	1	3 035,00	3 035,00	3 642,00	3 642,00
60	Доставка и монтаж на всящо осветително тяло	бр.	2	360,44	720,88	432,53	865,06

61	Доставка и монтаж на висящи осветителни тела, тип пендели	бр.	5	220,83	1 104,15	265,00	1 324,98
62	Доставка и монтаж на автоматична плъзгаща врата 130 x 210 см	бр.	5	17 340,00	86 700,00	20 808,00	104 040,00
63	Доставка и монтаж на врата от неръждаема стомана, неостъклена, 930 x 2100 мм, каса за тухлена стена	бр.	2	7 230,00	14 460,00	8 676,00	17 352,00
64	Доставка и монтаж на врата от неръждаема стомана, остъклена с матово стъкло, 1050 x 2100 мм, каса за тухлена стена	бр.	9	9 250,00	83 250,00	11 100,00	99 900,00
65	Доставка и монтаж на врата от pocинкована стомана с прахосбразно покритие в цвят по RAL, 830 x 2100 мм, за щендерна стена 10 см	бр.	6	6 620,00	39 720,00	7 944,00	47 664,00
66	Доставка и монтаж на врата с витрини от неръждаема стомана, 3000 x 2150 мм, самозатваряща се	бр.	3	29 920,00	89 760,00	35 904,00	107 712,00
67	Доставка и монтаж на врата с витрини от неръждаема стомана, 4080 x 2150 мм, самозатваряща се	бр.	3	27 440,00	82 320,00	32 928,00	98 784,00
68	Доставка и монтаж на външни щори, електрически	м <sup>2</sup>	60,00	486,21	29 172,60	583,45	35 007,12
69	Доставка и монтаж на вътрешна метална 1/4 остъклена врата 105 x 210 см, Inox	бр.	28	7 600,00	212 800,00	9 120,00	255 360,00
70	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 100 x 210 см	бр.	13	7 520,00	97 760,00	9 024,00	117 312,00
71	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 125 x 210 см	бр.	1	9 430,00	9 430,00	11 316,00	11 316,00
72	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 125 x 210 см, електрозахранване	бр.	1	13 900,00	13 900,00	16 680,00	16 680,00
73	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 125 x 210 см, с лъчезащита, електрозахранване	бр.	4	15 600,00	62 400,00	18 720,00	74 880,00
74	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 70 x 210 см	бр.	8	6 312,00	50 496,00	7 574,40	60 595,20
75	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 70 x 210 см, с лъчезащита	бр.	2	8 202,00	16 404,00	9 842,40	19 684,80
76	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 83 x 210 см	бр.	2	6 541,00	13 082,00	7 849,20	15 698,40
77	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 90 x 210 см	бр.	4	6 640,00	26 560,00	7 968,00	31 872,00
78	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 90 x 210 см, с лъчезащита	бр.	1	8 438,00	8 438,00	10 125,60	10 125,60
79	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 93 x 210 см	бр.	1	6 700,00	6 700,00	8 040,00	8 040,00
80	Доставка и монтаж на вътрешна метална двукрила остъклена се врата с пристройки и надстройка 310 x 255 см, Inox, EI 60, електрозахранване	бр.	2	42 938,00	85 876,00	51 525,60	103 051,20
81	Доставка и монтаж на вътрешна метална остъклена врата 105 x 210 см	бр.	3	9 210,00	27 630,00	11 052,00	33 156,00
82	Доставка и монтаж на вътрешна метална плъзгаща се врата 130 x 210 см, Inox, електрозахранване	бр.	1	16 900,00	16 900,00	20 280,00	20 280,00
83	Доставка и монтаж на вътрешна метална плъзгаща се трирелсова врата 420 x 210 см	бр.	1	46 181,00	46 181,00	55 417,20	55 417,20
84	Доставка и монтаж на вътрешна метална плъзгаща се трирелсова врата 525 x 255 см	бр.	2	18 400,00	36 800,00	22 080,00	44 160,00
85	Надграждане на система за контрол на достъп	бр.	1	71 081,97	71 081,97	85 298,36	85 298,36
86	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази от естествен камък 300 x 25 x 3 см	бр.	3	395,85	1 187,55	475,02	1 425,06
87	Доставка и монтаж на вътрешни прозорци 100 x 100 см	бр.	1	8 190,00	8 190,00	9 828,00	9 828,00
88	Доставка и монтаж на вътрешни прозорци 120 x 100 см	бр.	3	10 080,00	30 240,00	12 096,00	36 288,00
89	Доставка и монтаж на вътрешни щори, електрически, руло Black out	м <sup>2</sup>	8,00	422,07	3 376,56	506,48	4 051,87
90	Доставка и монтаж на гъвкава светодиодна лента 10 мм, 120 диода на метър, лента 4w/12v заедно с трансформатор 12v, 1 бр за всеки 5 м лента	л.м.	20,00	59,59	1 191,80	71,51	1 430,16
91	Доставка и монтаж на гъвкава светодиодна лента, 192 диода /м, на ролка от 5 м, топла бяла светлина	бр.	7	220,55	1 543,85	264,66	1 852,62
92	Доставка и монтаж на диспенсър за хартия	бр.	6	314,34	1 886,04	377,21	2 263,25

92	Доставка и монтаж на диспенсър за хартия, за вграждане в модулна структура от метални плоскости	бр.	41	618,02	25 338,82	741,62	30 406,58
94	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант	бр.	2	288,12	576,24	345,74	691,49
95	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант, безконтактен	бр.	29	684,87	19 861,23	821,84	23 833,48
96	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант, за вграждане в модулна структура от метални плоскости	бр.	70	502,97	35 207,90	603,56	42 249,48
97	Доставка и монтаж на душ система, комплект с подвижна слушалка	бр.	1	537,60	537,60	645,12	645,12
98	Доставка и монтаж на дюшеци от покривна минерална вата с дебелина 8 см	м <sup>2</sup>	305,00	9,98	3 043,90	11,98	3 652,68
99	Доставка и монтаж на единичен и кръстат ключ с обща рамка	бр.	14	115,73	1 620,22	138,88	1 944,26
100	Доставка и монтаж на етажно електроразпределително табло, тип А	бр.	3	5 998,86	17 996,58	7 198,63	21 595,90
101	Надграждане на инсталация за медицински газове	бр.	1	23 476,90	23 476,90	28 172,28	28 172,28
102	Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за инсталация за медицински газове	бр.	2	7 035,60	14 071,20	8 442,72	16 885,44
103	Доставка и монтаж на инсталация, вентилационна, по особена зона	бр.	3	8 850,00	26 550,00	10 620,00	31 860,00
104	Доставка и монтаж на инсталация, вентилационна, санитарни възли	бр.	6	1 904,00	11 424,00	2 284,80	13 708,80
105	Доставка и монтаж на инсталация, водопроводна, санитарни възли	бр.	6	1 029,40	6 176,40	1 235,28	7 411,68
106	Доставка и монтаж на инсталация, дренажна - климатични системи	бр.	9	308,88	2 779,92	370,66	3 335,90
107	Доставка и монтаж на инсталация, климатична - VRF система	бр.	3	37 699,00	113 097,00	45 238,80	135 716,40
108	Доставка и монтаж на инсталация, вентилационна	бр.	1	39 160,00	39 160,00	46 992,00	46 992,00
109	Доставка и монтаж на ОВК инсталация и оборудване за отделение	бр.	1	383 642,60	383 642,60	460 371,12	460 371,12
110	Доставка и монтаж на инсталация, осветителна	бр.	3	5 183,84	15 551,52	6 220,61	18 661,82
111	Доставка и монтаж на етажно електроразпределително табло, тип В	бр.	3	2 557,80	7 673,40	3 069,36	9 208,08
112	Доставка и монтаж на инсталация, отоплителна, етажна	бр.	1	26 754,00	26 754,00	32 104,80	32 104,80
113	Доставка и монтаж на инсталация, отоплителна - педово отопление	бр.	3	17 940,00	53 820,00	21 528,00	64 584,00
114	Доставка и монтаж на инсталация, пожароизвестителна	бр.	3	2 800,71	8 402,13	3 360,85	10 082,56
115	Доставка и монтаж на инсталация, силнотокова	бр.	3	10 923,66	32 770,98	13 108,39	39 325,18
116	Доставка и монтаж на инсталация, слаботокова	бр.	3	6 284,52	18 853,56	7 541,42	22 624,27
117	Надграждане на структурно-кабелна система	бр.	1	218 970,43	218 970,43	262 764,52	262 764,52
118	Доставка и монтаж на ВиК инсталация (за противопожарно водоснабдяване, мивки и отводняване)	бр.	1	25 984,00	25 984,00	31 180,80	31 180,80
119	Доставка и монтаж на ОВК инсталация и оборудване (отопление, вентилация и климатизация)	бр.	1	89 595,00	89 595,00	107 514,00	107 514,00
120	Доставка и монтаж на интегриран контролен електронен панел за управление	бр.	5	12 142,00	60 710,00	14 570,40	72 852,00
121	Доставка и монтаж на камера към система ламинарен поток	бр.	2	58 734,00	117 468,00	70 480,80	140 961,60
122	Надграждане на пневматична транспортна система	бр.	1	129 956,99	129 956,99	155 948,39	155 948,39
123	Доставка и монтаж на колекторна станция за пневматична транспортна система	бр.	8	5 188,80	41 510,40	6 226,56	49 812,48
124	Доставка и монтаж на дивертор трипътен за пневматична транспортна система	бр.	5	2 455,25	12 276,25	2 946,30	14 731,50
125	Доставка и монтаж на интегрирана осветителна система	бр.	3	37 002,40	111 007,20	44 402,88	133 208,64
126	Надграждане на система за видеонаблюдение	бр.	1	279 443,00	279 443,00	335 331,60	335 331,60

127	Доставка и монтаж на ключ, девиаторен	бр.	13	40,06	520,78	48,07	624,94
128	Доставка и монтаж на ключ, обикновен	бр.	27	37,30	1 007,10	44,76	1 208,52
129	Доставка и монтаж на ключ, сериен	бр.	19	48,33	918,27	58,00	1 101,92
130	Доставка и монтаж на ключ, сериен - девиаторен	бр.	4	56,12	224,48	67,34	269,38
131	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 1 брой контакт шуко, единична розетка	бр.	13	86,92	1 129,96	104,30	1 355,95
132	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща рамка 2 броя контакт шуко	бр.	11	76,65	843,15	91,98	1 011,78
133	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 2 броя контакт шуко и два броя розетки	бр.	2	208,00	416,00	249,60	499,20
134	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 3 броя контакт шуко, единична розетка	бр.	4	144,62	578,48	173,54	694,18
135	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 4 броя контакт шуко	бр.	25	238,68	5 967,00	286,42	7 160,40
136	Доставка и монтаж на контакт, единичен	бр.	70	31,94	2 235,80	38,33	2 682,96
137	Доставка и монтаж на контакт, единичен - противовлажен	бр.	9	16,89	152,01	20,27	182,41
138	Доставка и монтаж на контакт, обикновен	бр.	9	6,54	58,86	7,85	70,63
139	Доставка и монтаж на корнизи за пердета, електрически	л.м.	18,00	298,62	5 375,16	358,34	6 450,19
140	Доставка и монтаж на корнизи за пердета, ръчни	л.м.	20,00	35,20	704,00	42,24	844,80
141	Доставка и монтаж на лайсна дилатационна фуга, вертикална	л.м.	26,00	4,25	110,50	5,10	132,60
142	Доставка и монтаж на ламелен окачен таван - метални ламели 2000 x 300 см - санитарни възли	м <sup>2</sup>	17,70	190,05	3 363,89	228,06	4 036,66
143	Доставка и монтаж на канализация, за санитарен възел, нов щранг Ø110	бр.	6	2 891,70	17 350,20	3 470,04	20 820,24
144	Доставка и монтаж на метален ламелен окачен таван	м <sup>2</sup>	45,00	190,05	8 552,25	228,06	10 262,70
145	Доставка и монтаж на метална планка по детайл, за монтаж на рамо за пациентски монитор	бр.	47	255,15	11 992,05	306,18	14 390,46
146	Доставка и монтаж на метална шина при промяна на настилната от неръждаема ламарина	л.м.	37,00	30,69	1 135,53	36,83	1 362,64
147	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 120 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	15	13 715,59	205 733,85	16 458,71	246 880,62
148	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 165 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	19 162,25	19 162,25	22 994,70	22 994,70
149	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 170 x 50 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	2	13 870,57	27 741,14	16 644,68	33 289,37
150	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 180 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	25 645,76	25 645,76	30 774,91	30 774,91
151	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 180 x 70 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	3	15 247,98	45 743,94	18 297,58	54 892,73
152	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 195 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	19 555,31	19 555,31	23 466,37	23 466,37
153	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 300 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	26 272,00	26 272,00	31 526,40	31 526,40
154	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 66 x 48 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	5	9 339,71	46 698,55	11 207,65	56 038,26
155	Доставка и монтаж на мивка, хирургична	бр.	1	7 056,00	7 056,00	8 467,20	8 467,20
156	Доставка и монтаж на оберлихти от алуминиеви профили, остъкдени със стъклопакети с размер на основата 120 x 240 см	бр.	1	3 931,33	3 931,33	4 717,60	4 717,60
157	Доставка и монтаж на оберлихти от алуминиеви профили, остъкдени със стъклопакети с размер на основата 120 x 300 см	бр.	6	4 914,15	29 484,90	5 896,98	35 381,88

158	Доставка и монтаж на оборудване за санитарни възли с линеен подов сифон, душ, умивалник и тоалетна чиния с вградена структура	бр.	6	2 495,85	14 975,10	2 995,02	17 970,12
159	Доставка и монтаж на огледала санитарни помещения	бр.	6	68,78	412,68	82,54	495,22
160	Доставка и монтаж на обшивка от еталбонд, пощенска станция	бр.	2	139,10	278,20	166,92	333,84
161	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартонени плоскости 12,5 мм	м <sup>2</sup>	20,00	126,83	2 536,60	152,20	3 043,92
162	Доставка и монтаж на окачен таван от метални ламели 2000 x 300 мм.	м <sup>2</sup>	27,00	190,05	5 131,35	228,06	6 157,62
163	Доставка и монтаж на окачен таван от метални ламели тераси	м <sup>2</sup>	91,32	190,05	17 355,37	228,06	20 826,44
164	Доставка и монтаж на окачен таван от метални плоскости 600 x 600 мм	м <sup>2</sup>	40,00	190,05	7 602,00	228,06	9 122,40
165	Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни плоскости 600 x 600 мм	м <sup>2</sup>	380,00	189,00	71 820,00	226,80	86 184,00
166	Доставка и монтаж на озвучително тяло, за вграждане в растерен окачен таван от минералфазерни пана	бр.	20	35,70	714,00	42,84	856,80
167	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане 60/30 2*14W	бр.	100	182,28	18 228,00	218,74	21 873,60
168	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане 60/60 4*14W	бр.	30	266,88	8 006,40	320,26	9 607,68
169	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане, противовлажни 75W квадрат бял, заедно с трансформатор 105W/12V	бр.	4	90,00	360,00	108,00	432,00
170	Доставка и монтаж на осветително тяло - бактерицидна лампа	бр.	19	239,00	4 541,00	286,80	5 449,20
171	Доставка и монтаж на осветително тяло - луна	бр.	10	58,33	583,30	70,00	699,96
172	Доставка и монтаж на осветително тяло аплик над мивка, единично	бр.	3	82,28	246,84	98,74	296,21
173	Доставка и монтаж на осветително тяло вградено, тип луна Ø22 см, метален корпус 2000 lm	бр.	27	129,49	3 496,23	155,39	4 195,48
174	Доставка и монтаж на осветително тяло, вакуационно, с вграден акумулатор, със стрелка, показваща посоката за евакуация	бр.	9	72,94	656,46	87,53	787,75
175	Доставка и монтаж на осветително тяло за окачен таван 2 x 14	бр.	24	182,28	4 374,72	218,74	5 249,66
176	Доставка и монтаж на осветително тяло за окачен таван 4 x 14	бр.	5	266,88	1 334,40	320,26	1 601,28
177	Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна лампа над мивка	бр.	3	262,94	788,82	315,53	946,58
178	Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи, 4x14W, за вграждане в растерен окачен таван от минералфазерни пана	бр.	88	315,89	27 798,32	379,07	33 357,98
179	Доставка и монтаж на осветително тяло с халогенна лампа, 12V/50W, за вграждане в ламелен окачен таван	бр.	12	154,26	1 851,12	185,11	2 221,34
180	Доставка и монтаж на осветително тяло, тип луна вградено, заедно с трансформатор 65W 12V	бр.	14	76,15	1 066,10	91,38	1 279,32
181	Доставка и монтаж на паравани от ламинирано стъкло (триплекс) 50 x 180 см, за душове	бр.	3	315,00	945,00	378,00	1 134,00
182	Доставка и монтаж на парапет струни	л.м.	27,00	423,07	11 422,89	507,68	13 707,47
183	Доставка и монтаж на подов сифон, нелинеен	бр.	8	75,90	607,20	91,08	728,64
184	Доставка и монтаж на пожарна касета, комплект	бр.	3	399,00	1 197,00	478,80	1 436,40
185	Доставка и монтаж на пожароизвестителна система, базова конфигурация	бр.	1	5 733,00	5 733,00	6 879,60	6 879,60
186	Доставка и монтаж на пожароизвестителна система, разширена	бр.	1	10 836,00	10 836,00	13 003,20	13 003,20
187	Доставка и монтаж на покритие с топлоизолационни панели, включително носеща метална конструкция	м <sup>2</sup>	305,00	161,44	49 239,20	193,73	59 087,04
188	Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия	бр.	26	81,90	2 129,40	98,28	2 555,28
189	Доставка и монтаж на четки за тоалетна	бр.	26	49,35	1 283,10	59,22	1 539,72
190	Доставка и монтаж на закачалки за мокри помещения	бр.	42	7,14	299,88	8,57	359,86



191.	Доставка и монтаж на предпазен профил за ъгли	л.м.	180,00	46,41	8 353,80	55,69	10 024,56
192.	Доставка и монтаж на предпазни лайсни/ ръкохватки от неръждаема стомана при стъклена облицовка в коридори	л.м	48,00	91,35	4 384,80	109,62	5 261,76
193.	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон 12,5 мм, на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	120,00	33,64	4 036,80	40,37	4 844,16
194.	Доставка и монтаж на преходни лайсни при различен материал настилки	л.м.	11,00	7,35	80,85	8,82	97,02
195.	Доставка и монтаж на противопожарни мрежи 650 x 1100 мм	бр.	35	154,56	5 409,60	185,47	6 491,52
196.	Доставка и монтаж на растерен окачен таван - минералфазерни лана 600 x 600 x 20 см, с антибактериално покритие, полускрит монтаж, клас на чистота ISO 5	м <sup>2</sup>	380,00	189,00	71 820,00	226,80	86 184,00
197.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци бани 30 x 30 с готова рамка за вграждане на стенна плочка	бр.	9	73,57	662,13	88,28	794,56
198.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци бани PVC	бр.	15	17,02	255,30	20,42	306,36
199.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци готова рамка за вграждане на фаянсва плочка 20 x 20 см	бр.	7	56,73	397,11	68,08	476,53
200.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци готова рамка за вграждане на фаянсва плочка 80 x 40 см	бр.	7	103,20	722,40	123,84	866,88
201.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци за бани	бр.	7	56,73	397,11	68,08	476,53
202.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци, колекторни	бр.	7	103,20	722,40	123,84	866,88
203.	Доставка и монтаж на розетка, двойна	бр.	9	85,81	772,29	102,97	926,75
204.	Доставка и монтаж на розетка, единична	бр.	31	42,91	1 330,21	51,49	1 596,25
205.	Доставка и монтаж на ролетна врата	бр.	1	1 197,44	1 197,44	1 436,93	1 436,93
206.	Доставка и монтаж на ръбохранители от неръждаема стомана при стъклена облицовка, височина 210 см	л.м	75,60	84,00	6 350,40	100,80	7 620,48
207.	Доставка и монтаж на санитарен умивалник, комплект със стоящ смесител	бр.	11	281,00	3 091,00	337,20	3 709,20
208.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, двойна	бр.	7	176,88	1 238,16	212,26	1 485,79
209.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, единична	бр.	13	127,93	1 663,09	153,52	1 995,71
210.	Доставка и монтаж на светодиодна лента	л.м.	18,96	59,59	1 129,83	71,51	1 355,79
211.	Доставка и монтаж на сешоари	бр.	7	200,31	1 402,17	240,37	1 682,60
212.	Доставка и монтаж на сешоари за ръце	бр.	6	556,50	3 339,00	667,80	4 006,80
213.	Доставка и монтаж на сешоари за ръце INOX	бр.	2	558,58	1 117,16	670,30	1 340,59
214.	Доставка и монтаж на силнотокова кабелна система, зонава	бр.	1	27 956,50	27 956,50	33 547,80	33 547,80
215.	Доставка и монтаж на силнотокова кабелна система, за отделение	бр.	1	95 301,01	95 301,01	114 361,21	114 361,21
216.	Доставка и монтаж на система автоматична плъзгаща се врата, неръждаема стомана, 110 x 900 см	бр.	5	26 800,00	134 000,00	32 160,00	160 800,00
217.	Доставка и монтаж на система вградени електрически щори 1200 x2100 мм	бр.	24	3 216,00	77 184,00	3 859,20	92 620,80
218.	Доставка и монтаж на система ламинарен поток	бр.	2	46 997,00	93 994,00	56 396,40	112 792,80
219.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 110 x 210 см	бр.	2	9 608,00	19 216,00	11 529,60	23 059,20
220.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 110 x 210 см	бр.	9	9 608,00	86 472,00	11 529,60	103 766,40
221.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 120 x 210 см	бр.	1	9 760,00	9 760,00	11 712,00	11 712,00
222.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 120 x 210 см	бр.	2	9 760,00	19 520,00	11 712,00	23 424,00

222	Доставка и монтаж на система окачена врата, едно крило, неръждаема стомана, 110 x 210 см	бр.	13	9 300,00	120 900,00	11 160,00	145 080,00
224	Доставка и монтаж на система стъклена витрина 1200 x 2100 мм	бр.	24	9 047,00	217 128,00	10 856,40	260 553,60
225	Доставка и монтаж на стена от гипсокартонени плоскости (система с 2 слоя 12,5 мм плоскости с пълнеж от негорима вата, дебелина 40 мм), с обща дебелина 10 см	м <sup>2</sup>	208,50	70,73	14 747,21	84,88	17 696,65
226	Доставка и монтаж на стенно модулно метално покритие, неръждаема стомана	м <sup>2</sup>	550,00	1 162,35	639 292,50	1 394,82	767 151,00
227	Доставка и монтаж на субструктура за закрепване на система стъклена витрина	м <sup>2</sup>	135,00	206,22	27 839,70	247,46	33 407,64
228	Доставка и монтаж на субструктура за монтиране на стенното покритие	м <sup>2</sup>	500,00	535,50	267 750,00	642,60	321 300,00
229	Доставка и монтаж на таванни модули, метални	м <sup>2</sup>	63,00	1 165,50	73 426,50	1 398,60	88 111,80
230	Доставка и монтаж на тоалетна чиния "моноблок", комплект	бр.	1	682,50	682,50	819,00	819,00
231	Доставка и монтаж на тоалетна чиния със структура, комплект	бр.	5	1 063,13	5 315,65	1 275,76	6 378,78
232	Доставка и монтаж на три половинки обикновени ключа в една рамка	бр.	7	69,28	484,96	83,14	581,95
233	Изработка и монтаж на водостоци от медна ламарина Ø100	л.м.	10,00	154,14	1 541,40	184,97	1 849,68
234	Изработка и монтаж на детайл за скрито осветление	л.м.	205,76	41,11	8 458,79	49,33	10 150,55
235	Изработка и монтаж на метални планки, за пациентски монитори и лампи	бр.	98	15,44	1 513,12	18,53	1 815,74
236	Изработка и монтаж на планки, стоманени	кг	125,90	12,54	1 578,79	15,05	1 894,54
237	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 320 x 60 см, включително стъклопакет и обков	бр.	2	2 755,63	5 511,26	3 306,76	6 613,51
238	Доставка и монтаж на фасадни осветителни тела	бр.	3	183,75	551,25	220,50	661,50
239	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 320 x 180 см, включително стъклопакет и обков	бр.	1	8 326,88	8 326,88	9 992,26	9 992,26
240	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 100 x 180 см, включително стъклопакет и обков	бр.	1	2 602,15	2 602,15	3 122,58	3 122,58
241	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 240 x 180 см, включително стъклопакет и обков	бр.	9	6 245,15	56 206,35	7 494,18	67 447,62
242	Доставка и монтаж на чучури (барбакани) за тераси INOX	бр.	30	27,64	829,20	33,17	995,04
243	Доставка и монтаж на чучури, инковски	бр.	36	27,64	995,04	33,17	1 194,05
244	Доставка и монтаж на шапка от естествен камък по борд тераса	л.м.	72,29	257,25	18 596,60	308,70	22 315,92
245	Доставка и монтаж на шкаф с мивка, комплект със стоящ смесител	бр.	8	955,50	7 644,00	1 146,60	9 172,80
246	Доставка и монтаж на щори, електрозадвижвани, с размери 240 x 180 см	бр.	9	2 205,40	19 848,60	2 646,48	23 818,32
247	Доставка и монтаж на щори, електрозадвижвани, с размери 280 x 180 см	бр.	3	2 580,31	7 740,93	3 096,37	9 289,12
248	Доставка и монтаж на ъглова лясна	л.м.	47,50	6,11	290,23	7,33	348,27
249	Доставка и монтаж на ъглови алуминиеви лясни хром, мат, Г-образни 8 мм	л.м.	102,40	6,41	656,38	7,69	787,66
250	Доставка и полагане на XPS-плоскости 5 см под армирана бетонова настилка	м <sup>2</sup>	300,00	16,71	5 013,00	20,05	6 015,60
251	Доставка и полагане на баластра под армирана бетонова настилка и фундаментна плоча	м <sup>3</sup>	77,50	70,00	5 425,00	84,00	6 510,00
252	Полагане на лъчезащитно покритие Pb 2,0 mm	м <sup>2</sup>	50,00	458,64	22 932,00	550,37	27 518,40
253	Полагане на лъчезащитно покритие Pb 2,0 mm за стъклени елементи	м <sup>2</sup>	4,00	9 553,00	38 212,00	11 463,60	45 854,40
254	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под армирана бетонова настилка	м <sup>2</sup>	300,00	2,80	840,00	3,36	1 008,00
255	Доставка и полагане на лясъчно легло 5 см под XPS-плоскости	м <sup>2</sup>	300,00	20,75	6 225,00	24,90	7 470,00

256	Доставка и прикрепване на медна тръба Ø63	л.м.	3,00	257,40	772,20	308,88	926,64
257	Монтаж на завършващ корниз, система (вкл. профили) 1 слой 12,5 мм	л.м.	30,90	39,31	1 214,68	47,17	1 457,61
258	Монтаж на ивица окачен таван, система на окачвачи, 1 слой 12,5 мм, с ширина 5-10 см, в коридори	л.м.	17,50	37,91	663,43	45,49	796,11
259	Монтаж на ивица по детайл (скрито осветление), система (вкл. профили), 2 слоя 12,5 мм, разгъвка 40 см	л.м.	33,00	42,32	1 396,56	50,78	1 675,87
260	Монтаж на ивица по детайл (скрито осветление), система (вкл. профили), 2 слоя 12,5 мм, разгъвка 40 см	л.м.	40,00	41,11	1 644,40	49,33	1 973,28
261	Монтаж на ъглови алуминиеви лайсни хром мат 3 мм	л.м.	30,00	5,24	157,20	6,29	188,64
262	Монтаж на ъглови лайсни хром мат обли за фаянс 10 мм	л.м.	30,00	5,30	159,00	6,36	190,80
263	Монтаж тръби медни Ø16	л.м.	16,00	38,45	615,20	46,14	738,24
264	Монтаж тръби медни Ø20	л.м.	9,00	44,04	396,36	52,85	475,63
265	Нанасяне на антикорозионен грунд по метални конструкции	м <sup>2</sup>	40,00	8,40	336,00	10,08	403,20
266	Направа и монтаж на стоманена конструкция за укрепване стоманобетонена конструкция	кг	1 534,00	12,57	19 282,38	15,08	23 138,86
267	Направа и монтаж на щурцове от слепени газобетонени блокчета с вградена надлъжна армировка, при вътрешни отвори	л.м.	4,00	12,81	51,24	15,37	61,49
268	Настилка винилова, проводима	м <sup>2</sup>	16,00	399,00	6 384,00	478,80	7 660,80
269	Настилка с плочи от сив гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	389,00	368,74	143 439,86	442,49	172 127,83
270	Настилка с плочи от червен гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	40,00	637,00	25 480,00	764,40	30 576,00
271	Настилка от калибровани керамични плочи в санитарни възли	м <sup>2</sup>	46,80	161,70	7 567,56	194,04	9 081,07
272	Настилка с плочи от сив гранит термолющен с дебелина 2 см. на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	18,00	387,18	6 969,24	464,62	8 363,09
273	Настилки с плочи от черен гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	15,50	557,00	8 633,50	668,40	10 360,20
274	Настилки с плочи от бял гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	12,80	557,00	7 129,60	668,40	8 555,52
275	Облицовка от гранитни плочи червен гранит около щурцове и отвори	л.м.	98,50	317,10	31 234,35	380,52	37 481,22
276	Облицовка с керамични плочи по стени санитарни възли	м <sup>2</sup>	281,10	161,70	45 453,87	194,04	54 544,64
277	Облицовка с плоскости от антибактериално стъкло по стени	м <sup>2</sup>	1 141,80	252,00	287 733,60	302,40	345 280,32
278	Облицовка с плочи от варовик по фасади на конструкция, включително 80 мм фасадна минерална вата, едностранно фолирана	м <sup>2</sup>	163,00	340,00	55 420,00	408,00	66 504,00
279	Облицовка с плочи от врачански варовик на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	19,00	231,00	4 389,00	277,20	5 266,80
280	Облицовка с плочи от черен гранит 3 см	м <sup>2</sup>	24,30	584,91	14 213,31	701,89	17 055,98
281	Облицовка с плочи от бял мрамор 3 см	м <sup>2</sup>	63,70	396,82	25 277,43	476,18	30 332,92
282	Облицовка с циментфазерни плоскости на метална конструкция по сберлихти	м <sup>2</sup>	25,00	47,25	1 181,25	56,70	1 417,50
283	Обмазване открита армировка и гранични зони метална и бетонна конструкция	м <sup>2</sup>	20,00	11,48	229,60	13,78	275,52
284	Обработка 1/4R гранит	л.м.	454,00	57,96	26 313,84	69,55	31 576,61
285	Обработка 1/4R и водобран във варовик	л.м.	38,00	33,81	1 284,78	40,57	1 541,74
286	Обработка кант и фаска в гранит	л.м.	390,00	43,47	16 953,30	52,16	20 343,96
287	Обръщане около прозорци с варовик 2 см x 25 см на лепилен разтвор	л.м.	110,00	65,69	7 225,90	78,83	8 671,08
288	Обшивка на подпрозоречни плотове с еталбонд до 25 см	м <sup>2</sup>	4,00	138,55	554,20	166,26	665,04

289	Обшивка от еталбонд по чела тераси	л.м.	102,29	60,38	6 176,27	72,46	7 411,52
290	Обшивка с пожароустойчив гипсокартон на стоманени конструкции	м <sup>2</sup>	68,30	94,33	6 442,74	113,20	7 731,29
291	Подлепка от гранит, до 3 см	л.м.	22,00	47,25	1 039,50	56,70	1 247,40
292	Подмяна на витрина към балкони с монтаж на врати	бр.	3	11 025,00	33 075,00	13 230,00	39 690,00
293	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 100 x 15 x 3 см	бр.	1	103,39	103,39	124,07	124,07
294	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 240 x 15 x 3 см	бр.	9	248,15	2 233,35	297,78	2 680,02
295	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 320 x 15 x 3 см	бр.	3	330,86	992,58	397,03	1 191,10
296	Подпрозоречен плот от вътрешната страна на прозорците - варовик 240 x 20 x 3 см	бр.	9	476,48	4 288,32	571,78	5 145,98
297	Подпрозоречен плот от вътрешната страна на прозорците - варовик 320 x 20 x 3 см	бр.	3	635,31	1 905,93	762,37	2 287,12
298	Подпрозоречен плот от вътрешната страна на прозорците - гранит 100 x 20 x 3 см	бр.	1	198,53	198,53	238,24	238,24
299	Подпрозоречни плотове варовик 225 x 25 x 3 см	бр.	16	476,48	7 623,68	571,78	9 148,42
300	Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 4 см	м <sup>2</sup>	330,00	23,22	7 662,60	27,86	9 195,12
301	Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 6 см	м <sup>2</sup>	560,00	27,22	15 243,20	32,66	18 291,84
302	Полагане на мазана хидроизолация по подове	м <sup>2</sup>	17,70	14,91	263,91	17,89	316,69
303	Полагане на релефна плоча NP-15 за подово отопление	м <sup>2</sup>	330,00	31,50	10 395,00	37,80	12 474,00
304	Постно боядисване по стени и тавани	м <sup>2</sup>	17,00	2,52	42,84	3,02	51,41
305	Почистване на строителна площадка	м <sup>2</sup>	400,00	3,27	1 308,00	3,92	1 569,60
306	Предстенна обшивка от гипсокартон 2 слоя 12,5 мм около пиластри	м <sup>2</sup>	34,50	52,90	1 825,05	63,48	2 190,06
307	Предстенна обшивка от гипсокартон 12,5 мм на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	369,90	33,64	12 443,44	40,37	14 932,12
308	Предстенна обшивка от гипсокартон при фасади, включително пълнеж от минерална вата	м <sup>2</sup>	63,90	45,47	2 905,53	54,56	3 486,64
309	Предстенна обшивка от пожароустойчив гипсокартон 3 пласта с дебелина 18 мм на конструкция	м <sup>2</sup>	20,00	94,33	1 886,60	113,20	2 263,92
310	Прекъсване на лъчисто отопление	бр.	1	630,00	630,00	756,00	756,00
311	Пробиване на нови отвори за врати в тухлени стени 12 см	м <sup>2</sup>	19,80	3,41	67,52	4,09	81,02
312	Профилактика на вентилационна инсталация и корекция на въздуховоди	бр.	1	11 382,00	11 382,00	13 658,40	13 658,40
313	Профилактика на заземителна инсталация	бр.	1	2 415,00	2 415,00	2 898,00	2 898,00
314	Профилактика на климатична инсталация	бр.	1	2 457,00	2 457,00	2 948,40	2 948,40
315	Разбиване на стоманобетон с изнасяне на отпадъци	м <sup>3</sup>	3,00	215,94	647,82	259,13	777,38
316	Реновиране на монолитна мозайка по балкони	м <sup>2</sup>	102,42	42,00	4 301,64	50,40	5 161,97
317	Стомана клас B500 за армиране на бетонови елементи	кг	12 139,00	3,30	40 058,70	3,96	48 070,44
318	Стоманени конструкции за укрелване плочи и анкерни релсови системи	кг	3 000,00	12,00	36 000,00	14,40	43 200,00
319	Стоманобетонни щурцови и пояси в зидария 12 см	л.м.	7,20	13,88	99,94	16,66	119,92
320	Събаряне на тухлени стени	м <sup>3</sup>	26,30	119,70	3 148,11	143,64	3 777,73
321	Топлоизолация на сграда с XPS 5 см по подове в сгради	м <sup>2</sup>	15,00	21,21	318,15	25,45	381,78
322	Топлоизолация на сгради с фибран по подове	м <sup>2</sup>	50,00	21,21	1 060,50	25,45	1 272,60
323	Топлоизолация с фибран по подове 3 см	м <sup>2</sup>	158,40	19,01	3 011,18	22,81	3 613,42

Изолация с фибран по подове 5 см	м <sup>2</sup>	230,00	21,21	4 878,30	25,45	5 800,00
Електрично боядисване на шпакловани тавани от епоксиден с цветна водоемулсионна боя	м <sup>2</sup>	20,00	12,00	240,00	14,40	260,00
Електрично боядисване на шпакловани стени от епоксиден с цветна водоемулсионна боя	м <sup>2</sup>	50,00	12,00	600,00	14,40	620,00
Изолация видария с дебелина 12 см	м <sup>2</sup>	19,80	52,31	1 035,74	62,77	1 240,00
Хидроизолации в основи	м <sup>2</sup>	80,00	52,50	4 200,00	63,00	5 040,00
Армираща пясъчна замазка с дебелина около 7 см, армирана с мрежа	м <sup>2</sup>	322,00	29,32	9 441,04	35,18	11 320,00
Покрив от гранит 15 см	л.м.	10,00	134,03	1 340,30	160,84	1 800,00
Покрив от гранитни плочи сив гранит, височина 10 см	л.м.	108,00	116,87	12 621,96	140,24	15 140,00
Покрив от гранитни плочи червен гранит, височина 10 см	л.м.	127,50	141,75	18 073,13	170,10	21 600,00
Покрив от неръждаема ламарина с височина 10 см	л.м.	108,00	73,47	7 934,76	88,16	9 500,00
Покрив от плочи от сив гранит с височина 10 см, на бетонен разтвор	л.м.	173,00	116,87	20 218,51	140,24	24 200,00
Покрив от плочи от сив гранит с височина 25 см, на бетонен разтвор	л.м.	104,00	157,16	16 344,64	188,59	19 000,00
Покрив от плочи от гранит по фасади с височина 15 см, на бетонен разтвор	л.м.	46,00	134,03	6 165,38	160,84	7 000,00
Покрив ("суфар") от гипскартонени плоскости (система "Супер" 12,5 мм плоскости), с граница на устойчивост 60 мин, с размери 30 x 60 см	л.м.	45,90	68,00	3 121,20	81,60	3 745,44
				<b>Обща стойност без ДДС:</b>	<b>8 042 798,63</b>	<b>Обща стойност с ДДС:</b>
						<b>9 651 159,00</b>

**Непредвидени разходи от СМР - 15 %**

Елементи на ценообразуване на непредвидени разходи:

Помощна стивка - 7,50 лв.

Непредвидени разходи върху труда - 90 %

Непредвидени материални разходи - 15 %

Общ разход - 10 %

Непредвидените разходи се доказват:

с ценообразуване на определени количества и договорена ед. цена - по единична цена;

с ценообразуване на определени видове работи - съгласно елементите на ценообразуване.

Стойност на непредвидените разходи от СМР: 1 169 911,29 лв., без ДДС

1 403 893,55 лв., с включен ДДС

Обща стойност с включени непредвидени разходи от СМР: 9 212 709,92 лв., без ДДС

11 055 251,91 лв., с включен ДДС

ПОДПОЖИТЕЛ:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Веска Рушкова - гл. счетоводител