

## ДОГОВОР



Днес, ..... 2015 г. , в гр. София, между:

Болница “Лозенец” 1407 София, ул. “Козяк” № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Д. Спасов, д.м. – директор чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП със Заповед № 31/11.02.2015 г. и Веска А. Рушкова – гл. счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

„Медилон” ЕООД, ЕИК 121600953, със седалище и адрес на управление: гр. София, П.К. 1404, ж.к. „Гоце Делчев” бл. 52 Е, вх. В, ап. 43 и адрес: гр. София, П.К. 1680, бул. „България” № 98, офис 4Д, тел. 02 9589787 факс: 02 9589767, e- mail: info@medilon.bg. представлявано от Даниела Иванова Желязкова -Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

***се сключи настоящия договор въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 90,ал.1, т.8 от ЗОП за следното:***

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: „ Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения“, съгласно (Приложение № 1), което се явява неразделна част от настоящия договор.

### 2. СРОКОВЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Договорът се сключва за срок от 5 /пет/ години, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора по т. 1.1. за 12 (дванадесет.месеца) от които 3 (три) месеца за проектиране и 9 (девет) месеца за изпълнение на строителството, тези срокове започват да текат след подаване на конкретна писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок ~~90/ДЕВЕТЕДЕСЕТ/~~ дни след сключване на настоящия Договор, да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекти в работна фаза по следните части: Архитектурна; Строителни конструкции; Вътрешни електроинсталации; Пожароизвестяване; Отопление, Вентилация и Климатизация; Водопровод и канализация; Технологична; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве. Съгласуването на проектите със съответните институции е задължение на Изпълнителя, като Възложителя се задължава да оказва необходимото съдействие и да възстановява извършените разходи по съгласуването. Всички действия по издаването на разрешението за строеж, в случай, че е необходимо предприемането на такива, също се извършват от Изпълнителя, при условията на настоящата точка от договора, като изходните данни се осигуряват от Възложителя при подписване на настоящия договор. Възложителят следва да упълномощи изрично с нотариално заверено пълномощно Изпълнителя за извършване на действия по съгласуване на горепосочените проекти и за действията по издаването на разрешение за строеж.

2.3.Изменения в срока за изпълнение се допуска само с писмено взаимно споразумение между страните, в което се описва причината за забавянето и в случай , че тя се дължи на обстоятелства, за които страните не отговарят.

2.4.Страните приемат да преразгледат клаузите относно срока- при съществени изменения на условията, при които е бил сключен настоящия договор, при взаимно съгласие в интерес на създалата се обстановка, с оглед срочното завършване на обекта, и при спазване на разпоредбите на чл. 43 ал 2 от ЗОП, да подпишат приемливи за двете договарящи се страни споразумения, които представляват неразделна част от същия.

2.5. В срока на договора се включва срока за проектиране, включително съгласуване на проектите и издаване на разрешение за строеж, както и извършването на реконструкцията на помещенията.

### 3. ЦЕНИ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1 При осъществяването предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 9 212 709,92 /девет милиона двеста и дванадесет хиляди седемстотин и девет и 0,92/ лева без ДДС лева, определена съгласно (Приложение № 1), неразделна част от настоящия договор.

3.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение по т. 3.1 с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по реда и условията на настоящия раздел. Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на проектирането и строителството.

3.3 Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора, която има срок на валидност не по-кратка от срока, за който се сключва договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд или в случаите на лошо или некачествено изпълнение, констатирано с двустранно подписан протокол.

3.4 При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 3.3 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, при следните условия: В случай, че гаранцията за добро изпълнение е парична, същата се освобождава в 10- /десет/ дневен срок след издаване на последната фактура по договора.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е избрал форма на банкова гаранция, оригиналът на банковата гаранция се връща в 10/ десет дневен срок след издаване на последната фактура.

3.5 Изпълнението на договора започва да тече от момента на подаване на заявка и превеждане на аванс от страна на Възложителя, чийто размер е в зависимост от финансовите му възможности.

3.6 Разплащането за изпълненото ще се извършва въз основа на двустранно подписан приемно-предавателен протокол / ППП/ за изпълнението на действително извършените работи, остойностени с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и двустранно подписани ППП за проектирането, след приспадане на съответния процент преведен аванс по т. 3.5.

3.7 При заплащането Възложителят задържа част от дължимата сума в размер на 5 %. Задържаната сума по предходното изречение се заплаща след получено разрешение за въвеждане в експлоатация, ако е необходимо издаването на такова. Задържаната сума по т. 3.5 се изплаща в срок от 60 дни от издаване на разрешението за въвеждане в експлоатация.

3.8. В 60 дневен срок от подписването на двустранния приемно - предавателен протокол, Възложителят извършва плащането за изпълнението на предмета на договора .

### 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

- да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка за времето, предвидено за изграждане на обекта -предмет на настоящия договор и за реализиране целите по договора;

- да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта съгласно одобрения график;
- да съдейства за изпълнението на договорените работи, като своевременно решава всички технически проблеми, възникнали в процеса на работа;
- да заплати в договорените срокове, съобразно финансовите си възможности и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- да отменя и възлага допълнителни строителни работи в процеса на изпълнението.

- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява цялостен и непрекъснат инвеститорски контрол на изпълнението на проектирането и строителството, чрез свои представители.

4.2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на договора да извърши проверка относно качеството и стадия на изпълнението, без с това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя.

4.3 При поява на непреодолима сила и други непредвидени в договора обстоятелства Възложителят предприема действия за решаването на възникналите проблеми, което не е основание за прекратяване на договора, а само основание за удължаването му. В случай, че проблемите не могат да бъдат решени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора със 7 дневно предупреждение.

4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме в срок изпълнените работи; ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема за извършени само видове работи когато са: в пълно завършен вид или геометричен размер, съответстват на всички нормативни изисквания, комплектовани са с всички необходими документи, сертификати и други, както и да удовлетворяват всички негови изисквания.

4.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ налагане на санкции и търсене на отговорност на всяко лице - служител (подизпълнител) на Изпълнителя, причинило неизпълнение или некачествено изпълнение на проектите или СМР, а Изпълнителят е длъжен да вземе необходимото решение.

4.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква некачествено изпълнените работи да бъдат отстранени или поправени съгласно нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности и съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строителните работи. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход.

5.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършването на строителните работи е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

5.4. За извършената от подизпълнителите работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя.

5.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

5.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора за посочения в т.2.1 срок.

5.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва проектните и строителните дейности съгласно действащите нормативни актове в Република България.

5.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящият договор възнаграждение в посочените условия и срокове.

5.9 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил част от работата и по-нататъшното изпълнение на поръчката се окаже невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не отговарят, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размер само за изработената част от поръчката. Ако се окаже, че няма изработена такава част до момента на горепосочените причини, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение.

5.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен във всеки етап на строителството да са съобразява и изпълнява забележките, препоръките и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши СМР със свои средства за труд, материали и механизация, като носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и/ или влошават качеството на

9.1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в строителството в гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. В случай, че не са посочени гаранционни срокове в офертата се прилагат сроковете по Наредба №2/31.07.2003г.

9.2 Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (с подписване на протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

9.3 За проявилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 3 (три) дни след уведомяването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

## 10. НЕУСТОЙКИ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

10.1 При неизпълнение на задължение по настоящия договор, неизправната страна дължи на другата обезщетение за причинени вреди, при условията на действащото българско гражданско и търговско законодателство.

10.2 При забава за завършване и предаване на работите по настоящия договор в уговорените срокове ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на % 0,5 ( нула цяло и пет на сто) от общата цена за всеки просрочен ден, но не повече от % 5( пет на сто).

10.3 При виновно некачествено извършване на СМР, освен задължението за отстраняване на

дефектите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на % 5 (на сто) от стойността на некачествено извършените строителни работи.

10.4 Дължимата неустойка по предходната алинея не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от възможността да търси обезщетение по общия исков ред за вредите, надхвърлящи размера на договорената неустойка.

10.5 Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР или в гаранционните срокове по чл. 9.1 от настоящия договор не бъдат отстранени в договорения срок или при липса на уговорка - в подходящ срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи освен неустойката по 10.3 от настоящия член и неустойка в удвоения размер на разноските за отстраняване на недостатъците.

## 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1 Действието на този договор се прекратява:

- с изпълнението на всички задължения на страните;  
- по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се

нарушават изискванията на чл. 43, ал. 1 от ЗОП.

-при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

11.2 В случай, че работата бъде спряна по обективни причини, които не могат да се вменят във вина на никоя от страните по договора, то неговото действие се прекратява с двустранен протокол. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършената работа до прекратяване на договора.

11.3 Ако стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще просрочи изпълнението на възложената работа с повече от (60 ) шестдесет дни или няма да извърши СМР по уговорения начин и с нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само стойността на тези работи, които са извършени качествено и могат да му бъдат полезни. За претърпените вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.

11.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

## 12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

12.1 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

12.2 Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията за обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

12.3 Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

12.4 Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

12.5 Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.

12.6 Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.

Съобщенията ще се получават на следните адреси:

- за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, ул. Козяк 1, отдел Деловодство и архив

- за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: : гр. София, П.К. 1680, бул. „България” № 98, офис 4Д

12.7 При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.

12.8 Ако при приемането на проектите и строително-монтажните работи се установи, че същите имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок посочен в приемо-предавателния протокол по т. 3.5 от настоящия договор. Ако недостатъците са толкова съществени, че проектите и СМР са негодни по своето предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора и да търси обезщетение за неизпълнение.

12.9 Всички допълнения и приложения в настоящия договор са валидни само ако са в писмен вид и са подписани от представителите им или упълномощени от тях длъжностни лица.

12.10 Всички скрити дефекти на строителството, проявили се в законния гаранционен срок от предаването на обекта, незабавно се отстраняват от изпълнителя и за негова сметка. В противен случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност.

12.11 .Спрямо неуредените в настоящият договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите закони в Република България.

12.12 Възникналите спорове, свързани с изпълнението на настоящия договор се уреждат от страните по взаимно споразумение. В противен случай спорните въпроси се решават по съдебен ред.

12.13 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и влиза в сила след подписването му от тях.


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

"Мелнион" ЕООД:



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университетска болница "Лозенец":



Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД

## Обществена поръчка с предмет: „Допълнително проектиране и реконструкция на болнични помещения”

	Описание	Единица мярка	Количество	Ед.цена, лева без ДДС	Общо, лева без ДДС	Ед.цена, лева с ДДС	Общо, лева с ДДС
	<b>I. Инвестиционно проектиране</b>						
1.	Инвестиционно проучване и проектиране в работна фаза по следните части: Архитектурна; Строителни конструкции; Вътрешни електроинсталации; Пожароизвестяване; Отопление, Вентилация и Климатизация; Водопровод и канализация; Технологична; Пожарна безопасност	м <sup>2</sup>	2 200,00	105,00	231 000,00	126,00	277 200,00
	<b>II. СМР</b>						
1.	Демонтаж на автоматична плъзгаща се врата с витрина	бр.	1	22,05	22,05	26,46	26,46
2.	Демонтаж на алуминиеви остъклени витрини	м <sup>2</sup>	28,00	95,93	2 686,04	115,12	3 223,25
3.	Демонтаж на вентилационни решетки	бр.	12	3,94	47,28	4,73	56,74
4.	Демонтаж на врати	бр.	15	39,28	589,20	47,14	707,04
5.	Демонтаж на дървени остъклени врати с витрини	бр.	3	22,05	66,15	26,46	79,38
6.	Демонтаж на електроинсталации	бр.	3	52,50	157,50	63,00	189,00
7.	Демонтаж на озвучителни тела	бр.	12	3,94	47,28	4,73	56,74
8.	Демонтаж на окачени тавани	м <sup>2</sup>	590,00	2,63	1 551,70	3,16	1 862,04
9.	Демонтаж на осветителни тела	бр.	47	12,00	564,00	14,40	676,80
10.	Демонтаж на подови конвектори	бр.	4	47,00	188,00	56,40	225,60
11.	Демонтаж на рамки от мрамор около врати	л.м.	30,00	11,20	336,00	13,44	403,20
12.	Демонтаж на стъклен паралет	л.м.	200,00	5,00	1 000,00	6,00	1 200,00
13.	Бетон С 20/25, за настилка, фундаменти колони, шайби, греди и плочи	м <sup>3</sup>	111,00	283,50	31 468,50	340,20	37 762,20
14.	Бетон С 20/25, за фундаменти под оборудване	м <sup>3</sup>	0,20	283,50	56,70	340,20	68,04
15.	Блажно боядисване на дървени повърхности	м <sup>2</sup>	48,00	13,00	624,00	15,60	748,80
16.	Блажно боядисване на метални повърхности	м <sup>2</sup>	3,00	11,00	33,00	13,20	39,60
17.	Боядисване с бял латекс, по тавани	м <sup>2</sup>	26,00	12,00	312,00	14,40	374,40
18.	Варо-циментова шпакловка по тухлени и бетонни стени, включително грундиране	м <sup>2</sup>	45,00	28,10	1 264,50	33,72	1 517,40
19.	Вътрешна вароциментова мазилка	м <sup>2</sup>	15,00	12,32	184,80	14,78	221,76
20.	Гипсова шпакловка	м <sup>2</sup>	26,00	9,00	234,00	10,80	280,80
21.	Двукратно боядисване с бял латекс	м <sup>2</sup>	35,00	4,69	164,15	5,63	196,98
22.	Зидария от керамични тухли с дебелина 25 см за зазидване на отвори	м <sup>2</sup>	6,00	65,00	390,00	78,00	468,00
23.	Зидария от керамични тухли с дебелина 25 см за фасадни и преградни стени	м <sup>2</sup>	46,00	61,00	2 806,00	73,20	3 367,20
24.	Извозване на строителни отпадъци	м <sup>3</sup>	86,00	53,87	4 632,82	64,64	5 559,38
25.	Изравнителна циментова М200 замазка, дебелина до 2 см	м <sup>2</sup>	330,00	8,70	2 871,00	10,44	3 445,20
26.	Инсталационен (повдигнат) под от антистатични плочи 60 x 60 см, на крачета	м <sup>2</sup>	7,00	404,46	2 831,22	485,35	3 397,46

27.	Кюфржни работи	м <sup>2</sup>	558,00	44,10	24 607,80	52,92	29 529,36
28.	Къртене на моззечен цокъл	л.м.	120,00	4,73	567,60	5,68	681,12
29.	Къртене на мозайка	м <sup>2</sup>	514,00	7,20	3 700,80	8,64	4 440,96
30.	Къртене на мраморен подпрозоречен плот	л.м.	9,00	11,20	100,80	13,44	120,96
31.	Къртене на мраморни елементи около отвори	л.м.	101,20	11,20	1 133,44	13,44	1 360,13
32.	Къртене на подова замазка до 5 см	м <sup>3</sup>	41,00	129,00	5 289,00	154,80	6 346,80
33.	Къртене на подова мозайка без хастар	м <sup>2</sup>	18,00	10,29	185,22	12,35	222,26
34.	Къртене на подови настилки	м <sup>2</sup>	70,00	14,65	1 025,50	17,58	1 230,60
35.	Къртене на фаянсова облицовка	м <sup>2</sup>	140,00	27,30	3 822,00	32,76	4 586,40
36.	Изграждане временни връзки и съоръжения за осигуряване функционирането на другите сектори от болницата, в т.ч.: водопровод, канализация, ел. захранване, пътни връзки и др.	бр.	2	2 520,00	5 040,00	3 024,00	6 048,00
37.	Изграждане временни обслужващи: пътища, огради, складове, охранителни бариери и други с производствено предназначение около и на строителната площадка.	бр.	2	3 675,00	7 350,00	4 410,00	8 820,00
38.	Доставка и монтаж на автомат за врата	бр.	31	580,00	17 980,00	696,00	21 576,00
39.	Доставка и монтаж на алуминиеви П-образни лайсни за захващане на паравани към под и стени	л.м.	6,90	11,66	80,45	13,99	96,54
40.	Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители при керамична облицовка, височина 240 см	л.м.	30,00	6,41	192,30	7,69	230,76
41.	Доставка и монтаж на аплик	бр.	3	214,20	642,60	257,04	771,12
42.	Доставка и монтаж на аплик над мивка	бр.	1	82,28	82,28	98,74	98,74
43.	Доставка и монтаж на аплик над мивка, тип греда 80-100 см	бр.	5	250,00	1 250,00	300,00	1 500,00
44.	Доставка и монтаж на балконска преграда 1900 x 3100	бр.	1	2 659,65	2 659,65	3 191,58	3 191,58
45.	Доставка и монтаж на балконски паралет - стъкло и алуминий, височина 105 см	л.м.	72,29	604,15	43 674,00	724,98	52 408,80
46.	Доставка и монтаж на барбакани от поцинкована ламарина с полимерно покритие	бр.	6	37,50	225,00	45,00	270,00
47.	Доставка и монтаж на вграден модулел шкаф 129 x 45 x 210 см	бр.	5	4 230,00	21 150,00	5 076,00	25 380,00
48.	Доставка и монтаж на вграден модулел шкаф 46 x 46 x 210 см	бр.	2	2 299,00	4 598,00	2 758,80	5 517,60
49.	Доставка и монтаж на вграден модулел шкаф 89 x 65 x 210 см (Ш x Д x В)	бр.	5	3 214,00	16 070,00	3 856,80	19 284,00
50.	Доставка и монтаж на вградена всмукателна система 1300 м <sup>3</sup>	бр.	10	5 657,00	56 570,00	6 788,40	67 884,00
51.	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулел металел покритие 100 x 265 см	бр.	4	5 733,00	22 932,00	6 879,60	27 518,40
52.	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулел металел покритие 120 x 180 см	бр.	6	5 958,00	35 748,00	7 149,60	42 897,60
53.	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулел металел покритие 120 x 90 см	бр.	2	5 253,00	10 506,00	6 303,60	12 607,20
54.	Доставка и монтаж на вградена стъклена система към модулел металел покритие 180 x 90 см	бр.	1	7 134,00	7 134,00	8 560,80	8 560,80
55.	Доставка и монтаж на вградени таванни осветителни модули	бр.	21	1 289,00	27 069,00	1 546,80	32 482,80
56.	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулелна система 100 x 265 см	бр.	4	2 469,00	9 876,00	2 962,80	11 851,20
57.	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулелна система 120 x 180 см	бр.	6	2 730,00	16 380,00	3 276,00	19 656,00
58.	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулелна система 120 x 90 см	бр.	2	1 954,00	3 908,00	2 344,80	4 689,60
59.	Доставка и монтаж на вградени щори в стъклена модулелна система 180 x 90 см	бр.	1	3 035,00	3 035,00	3 642,00	3 642,00
60.	Доставка и монтаж на висящо осветително тяло	бр.	2	360,44	720,88	432,53	865,06



61.	Доставка и монтаж на висящи осветителни тела, тип пендели	бр.	5	220,83	1 104,15	265,00	1 324,98
62.	Доставка и монтаж на автоматична плъзгаща врата 130 x 210 см	бр.	5	17 340,00	86 700,00	20 808,00	104 040,00
63.	Доставка и монтаж на врата от неръждаема стомана, неостъклена, 930 x 2100 мм, каса за тухлена стена	бр.	2	7 230,00	14 460,00	8 676,00	17 352,00
64.	Доставка и монтаж на врата от неръждаема стомана, остъклена с матово стъкло, 1050 x 2100 мм, каса за тухлена стена	бр.	9	9 250,00	83 250,00	11 100,00	99 900,00
65.	Доставка и монтаж на врата от поцинкована стомана с прахообразно покритие в цвят по RAL, 830 x 2100 мм, за щендерна стена 10 см	бр.	6	6 620,00	39 720,00	7 944,00	47 664,00
66.	Доставка и монтаж на врата с витрини от неръждаема стомана, 3000 x 2150 мм, самозатваряща се	бр.	3	29 920,00	89 760,00	35 904,00	107 712,00
67.	Доставка и монтаж на врата с витрини от неръждаема стомана, 4080 x 2150 мм, самозатваряща се	бр.	3	27 440,00	82 320,00	32 928,00	98 784,00
68.	Доставка и монтаж на външни щори, електрически	м <sup>2</sup>	60,00	486,21	29 172,60	583,45	35 007,12
69.	Доставка и монтаж на вътрешна метална 1/4 остъклена врата 105 x 210 см, Inox	бр.	28	7 600,00	212 800,00	9 120,00	255 360,00
70.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 100 x 210 см	бр.	13	7 520,00	97 760,00	9 024,00	117 312,00
71.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 125 x 210 см	бр.	1	9 430,00	9 430,00	11 316,00	11 316,00
72.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 125 x 210 см, електрозахранване	бр.	1	13 900,00	13 900,00	16 680,00	16 680,00
73.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 125 x 210 см, с лъчезащита, електрозахранване	бр.	4	15 600,00	62 400,00	18 720,00	74 880,00
74.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 70 x 210 см	бр.	8	6 312,00	50 496,00	7 574,40	60 595,20
75.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 70 x 210 см, с лъчезащита	бр.	2	8 202,00	16 404,00	9 842,40	19 684,80
76.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 83 x 210 см	бр.	2	6 541,00	13 082,00	7 849,20	15 698,40
77.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 90 x 210 см	бр.	4	6 640,00	26 560,00	7 968,00	31 872,00
78.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 90 x 210 см, с лъчезащита	бр.	1	8 438,00	8 438,00	10 125,60	10 125,60
79.	Доставка и монтаж на вътрешна метална врата 93 x 210 см	бр.	1	6 700,00	6 700,00	8 040,00	8 040,00
80.	Доставка и монтаж на вътрешна метална двукрила остъклена се врата с пристройки и надстройка 310 x 255 см, Inox, EI 60, електрозахранване	бр.	2	42 938,00	85 876,00	51 525,60	103 051,20
81.	Доставка и монтаж на вътрешна метална остъклена врата 105 x 210 см	бр.	3	9 210,00	27 630,00	11 052,00	33 156,00
82.	Доставка и монтаж на вътрешна метална плъзгаща се врата 130 x 210 см, Inox, електрозахранване	бр.	1	16 900,00	16 900,00	20 280,00	20 280,00
83.	Доставка и монтаж на вътрешна метална плъзгаща се трирелсова врата 420 x 210 см	бр.	1	46 181,00	46 181,00	55 417,20	55 417,20
84.	Доставка и монтаж на вътрешна метална плъзгаща се трирелсова врата 525 x 255 см	бр.	2	18 400,00	36 800,00	22 080,00	44 160,00
85.	Надграждане на система за контрол на достъп	бр.	1	71 081,97	71 081,97	85 298,36	85 298,36
86.	Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни первази от естествен камък 300 x 25 x 3 см	бр.	3	395,85	1 187,55	475,02	1 425,06
87.	Доставка и монтаж на вътрешни прозорци 100 x 100 см	бр.	1	8 190,00	8 190,00	9 828,00	9 828,00
88.	Доставка и монтаж на вътрешни прозорци 120 x 100 см	бр.	3	10 080,00	30 240,00	12 096,00	36 288,00
89.	Доставка и монтаж на вътрешни щори, електрически, руло Black out	м <sup>2</sup>	8,00	422,07	3 376,56	506,48	4 051,87
90.	Доставка и монтаж на гъвкава светодиодна лента 10 мм, 120 диода на метър, лента 4w/12v заедно с трансформатор 12v, 1 бр за всеки 5 м лента	л.м.	20,00	59,59	1 191,80	71,51	1 430,16
91.	Доставка и монтаж на гъвкава светодиодна лента, 192 диода /м, на ролка от 5 м, топла бяла светлина	бр.	7	220,55	1 543,85	264,66	1 852,62
92.	Доставка и монтаж на диспенсър за хартия	бр.	6	314,34	1 886,04	377,21	2 263,25

93.	Доставка и монтаж на диспенсър за хартия, за вграждане в модулна структура от метални плоскости	бр.	41	618,02	25 338,82	741,62	30 406,58
94.	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант	бр.	2	288,12	576,24	345,74	691,49
95.	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант, безконтактен	бр.	29	684,87	19 861,23	821,84	23 833,48
96.	Доставка и монтаж на дозатор за сапун / дезинфектант, за вграждане в модулна структура от метални плоскости	бр.	70	502,97	35 207,90	603,56	42 249,48
97.	Доставка и монтаж на душ система, комплект с подвижна слушалка	бр.	1	537,60	537,60	645,12	645,12
98.	Доставка и монтаж на дюшеци от покривна минерална вата с дебелина 8 см	м <sup>2</sup>	305,00	9,98	3 043,90	11,98	3 652,68
99.	Доставка и монтаж на единичен и кръстат ключ с обща рамка	бр.	14	115,73	1 620,22	138,88	1 944,26
100.	Доставка и монтаж на етажно електроразпределително табло, тип А	бр.	3	5 998,86	17 996,58	7 198,63	21 595,90
101.	Надграждане на инсталация за медицински газове	бр.	1	23 476,90	23 476,90	28 172,28	28 172,28
102.	Доставка и монтаж на етажно разпределително табло за инсталация за медицински газове	бр.	2	7 035,60	14 071,20	8 442,72	16 885,44
103.	Доставка и монтаж на инсталация, вентилационна, по обособена зона	бр.	3	8 850,00	26 550,00	10 620,00	31 860,00
104.	Доставка и монтаж на инсталация, вентилационна, санитарни възли	бр.	6	1 904,00	11 424,00	2 284,80	13 708,80
105.	Доставка и монтаж на инсталация, водопроводна, санитарни възли	бр.	6	1 029,40	6 176,40	1 235,28	7 411,68
106.	Доставка и монтаж на инсталация, дренажна - климатични системи	бр.	9	308,88	2 779,92	370,66	3 335,90
107.	Доставка и монтаж на инсталация, климатична - VRF система	бр.	3	37 699,00	113 097,00	45 238,80	135 716,40
108.	Доставка и монтаж на инсталация, вентилационна	бр.	1	39 160,00	39 160,00	46 992,00	46 992,00
109.	Доставка и монтаж на ОВК инсталация и оборудване за отделение	бр.	1	383 642,60	383 642,60	460 371,12	460 371,12
110.	Доставка и монтаж на инсталация, осветителна	бр.	3	5 183,84	15 551,52	6 220,61	18 661,82
111.	Доставка и монтаж на етажно електроразпределително табло, тип В	бр.	3	2 557,80	7 673,40	3 069,36	9 208,08
112.	Доставка и монтаж на инсталация, отоплителна, етажна	бр.	1	26 754,00	26 754,00	32 104,80	32 104,80
113.	Доставка и монтаж на инсталация, отоплителна - подово отопление	бр.	3	17 940,00	53 820,00	21 528,00	64 584,00
114.	Доставка и монтаж на инсталация, пожароизвестителна	бр.	3	2 800,71	8 402,13	3 360,85	10 082,56
115.	Доставка и монтаж на инсталация, силноточова	бр.	3	10 923,66	32 770,98	13 108,39	39 325,18
116.	Доставка и монтаж на инсталация, слаботочова	бр.	3	6 284,52	18 853,56	7 541,42	22 624,27
117.	Надграждане на структурно-кабелна система	бр.	1	218 970,43	218 970,43	262 764,52	262 764,52
118.	Доставка и монтаж на ВиК инсталация (за противопожарно водоснабдяване, мивки и отводняване)	бр.	1	25 984,00	25 984,00	31 180,80	31 180,80
119.	Доставка и монтаж на ОВК инсталация и оборудване (отопление, вентилация и климатизация)	бр.	1	89 595,00	89 595,00	107 514,00	107 514,00
120.	Доставка и монтаж на интегриран контролен електронен панел за управление	бр.	5	12 142,00	60 710,00	14 570,40	72 852,00
121.	Доставка и монтаж на камера към система ламинарен поток	бр.	2	58 734,00	117 468,00	70 480,80	140 961,60
122.	Надграждане на пневматична транспортна система	бр.	1	129 956,99	129 956,99	155 948,39	155 948,39
123.	Доставка и монтаж на колекторна станция за пневматична транспортна система	бр.	8	5 188,80	41 510,40	6 226,56	49 812,48
124.	Доставка и монтаж на дивертор трипътен за пневматична транспортна система	бр.	5	2 455,25	12 276,25	2 946,30	14 731,50
125.	Доставка и монтаж на интегрирана осветителна система	бр.	3	37 002,40	111 007,20	44 402,88	133 208,64
126.	Надграждане на система за видеонаблюдение	бр.	1	279 443,00	279 443,00	335 331,60	335 331,60

127.	Доставка и монтаж на ключ, девиаторен	бр.	13	40,06	520,78	48,07	624,94
128.	Доставка и монтаж на ключ, обикновен	бр.	27	37,30	1 007,10	44,76	1 208,52
129.	Доставка и монтаж на ключ, сериен	бр.	19	48,33	918,27	58,00	1 101,92
130.	Доставка и монтаж на ключ, сериен - девиаторен	бр.	4	56,12	224,48	67,34	269,38
131.	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 1 брой контакт шуко, единична розетка	бр.	13	86,92	1 129,96	104,30	1 355,95
132.	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща рамка 2 броя контакт шуко	бр.	11	76,65	843,15	91,98	1 011,78
133.	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 2 броя контакт шуко и два броя розетки	бр.	2	208,00	416,00	249,60	499,20
134.	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 3 броя контакт шуко, единична розетка	бр.	4	144,62	578,48	173,54	694,18
135.	Доставка и монтаж на комплект за монтаж в обща кутия 4 броя контакт шуко	бр.	25	238,68	5 967,00	286,42	7 160,40
136.	Доставка и монтаж на контакт, единичен	бр.	70	31,94	2 235,80	38,33	2 682,96
137.	Доставка и монтаж на контакт, единичен - противовлажен	бр.	9	16,89	152,01	20,27	182,41
138.	Доставка и монтаж на контакт, обикновен	бр.	9	6,54	58,86	7,85	70,63
139.	Доставка и монтаж на корнизи за пердета, електрически	л.м.	18,00	298,62	5 375,16	358,34	6 450,19
140.	Доставка и монтаж на корнизи за пердета, ръчни	л.м.	20,00	35,20	704,00	42,24	844,80
141.	Доставка и монтаж на лясна дилатационна фуга, вертикална	л.м.	26,00	4,25	110,50	5,10	132,60
142.	Доставка и монтаж на ламелен окачен таван - метални ламели 2000 x 300 см - санитарни възли	м <sup>2</sup>	17,70	190,05	3 363,89	228,06	4 036,66
143.	Доставка и монтаж на канализация, за санитарен възел, нов щранг Ø110	бр.	6	2 891,70	17 350,20	3 470,04	20 820,24
144.	Доставка и монтаж на метален ламелен окачен таван	м <sup>2</sup>	45,00	190,05	8 552,25	228,06	10 262,70
145.	Доставка и монтаж на метална планка по детайл, за монтаж на рамо за пациентски монитор	бр.	47	255,15	11 992,05	306,18	14 390,46
146.	Доставка и монтаж на метална шина при промяна на настилка от неръждаема ламарина	л.м.	37,00	30,69	1 135,53	36,83	1 362,64
147.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 120 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	15	13 715,59	205 733,85	16 458,71	246 880,62
148.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 165 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	19 162,25	19 162,25	22 994,70	22 994,70
149.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 170 x 50 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	2	13 870,57	27 741,14	16 644,68	33 289,37
150.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 180 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	25 645,76	25 645,76	30 774,91	30 774,91
151.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 180 x 70 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	3	15 247,98	45 743,94	18 297,58	54 892,73
152.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 195 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	19 555,31	19 555,31	23 466,37	23 466,37
153.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 300 x 58 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	1	26 272,00	26 272,00	31 526,40	31 526,40
154.	Доставка и монтаж на мивка, вградена в модулна структура от метални плоскости, 66 x 48 x 85 (Ш x Д x В)	бр.	5	9 339,71	46 698,55	11 207,65	56 038,26
155.	Доставка и монтаж на мивка, хирургична	бр.	1	7 056,00	7 056,00	8 467,20	8 467,20
156.	Доставка и монтаж на оберлихти от алуминиеви профили, остъкдени със стъклопакети с размер на основата 120 x 240 см	бр.	1	3 931,33	3 931,33	4 717,60	4 717,60
157.	Доставка и монтаж на оберлихти от алуминиеви профили, остъкдени със стъклопакети с размер на основата 120 x 300 см	бр.	6	4 914,15	29 484,90	5 896,98	35 381,88

158.	Доставка и монтаж на оборудване за санитарни възли с линеен подов сифон, душ, умивалник и тоалетна чиния с вградена структура	бр.	6	2 495,85	14 975,10	2 995,02	17 970,12
159.	Доставка и монтаж на огледала санитарни помещения	бр.	6	68,78	412,68	82,54	495,22
160.	Доставка и монтаж на обшивка от еталбонд, пощенска станция	бр.	2	139,10	278,20	166,92	333,84
161.	Доставка и монтаж на окачен таван от гипсокартонени плоскости 12,5 мм	м <sup>2</sup>	20,00	126,83	2 536,60	152,20	3 043,92
162.	Доставка и монтаж на окачен таван от метални ламели 2000 x 300 мм.	м <sup>2</sup>	27,00	190,05	5 131,35	228,06	6 157,62
163.	Доставка и монтаж на окачен таван от метални ламели тераси	м <sup>2</sup>	91,32	190,05	17 355,37	228,06	20 826,44
164.	Доставка и монтаж на окачен таван от метални плоскости 600 x 600 мм	м <sup>2</sup>	40,00	190,05	7 602,00	228,06	9 122,40
165.	Доставка и монтаж на окачен таван от минераловатни плоскости 600 x 600 мм	м <sup>2</sup>	380,00	189,00	71 820,00	226,80	86 184,00
166.	Доставка и монтаж на озвучително тяло, за вграждане в растерен окачен таван от минералфазерни пана	бр.	20	35,70	714,00	42,84	856,80
167.	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане 60/30 2*14W	бр.	100	182,28	18 228,00	218,74	21 873,60
168.	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане 60/60 4*14W	бр.	30	266,88	8 006,40	320,26	9 607,68
169.	Доставка и монтаж на осветителни тела за вграждане, противовлажни 75W квадрат бял, заедно с трансформатор 105W/12V	бр.	4	90,00	360,00	108,00	432,00
170.	Доставка и монтаж на осветително тяло - бактерицидна лампа	бр.	19	239,00	4 541,00	286,80	5 449,20
171.	Доставка и монтаж на осветително тяло - луна	бр.	10	58,33	583,30	70,00	699,96
172.	Доставка и монтаж на осветително тяло аплик над мивка, единично	бр.	3	82,28	246,84	98,74	296,21
173.	Доставка и монтаж на осветително тяло вградено, тип луна Ø22 см, метален корпус 2000 lm	бр.	27	129,49	3 496,23	155,39	4 195,48
174.	Доставка и монтаж на осветително тяло, евакуационно, с вграден акумулатор, със стрелка, показваща посоката за евакуация	бр.	9	72,94	656,46	87,53	787,75
175.	Доставка и монтаж на осветително тяло за окачен таван 2 x 14	бр.	24	182,28	4 374,72	218,74	5 249,66
176.	Доставка и монтаж на осветително тяло за окачен таван 4 x 14	бр.	5	266,88	1 334,40	320,26	1 601,28
177.	Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентна лампа над мивка	бр.	3	262,94	788,82	315,53	946,58
178.	Доставка и монтаж на осветително тяло с луминисцентни лампи, 4x14W, за вграждане в растерен окачен таван от минералфазерни пана	бр.	88	315,89	27 798,32	379,07	33 357,98
179.	Доставка и монтаж на осветително тяло с халогенна лампа, 12V/50W, за вграждане в ламелен окачен таван	бр.	12	154,26	1 851,12	185,11	2 221,34
180.	Доставка и монтаж на осветително тяло, тип луна вградено, заедно с трансформатор 65W 12V	бр.	14	76,15	1 066,10	91,38	1 279,32
181.	Доставка и монтаж на паравани от ламинирано стъкло (триплекс) 50 x 180 см, за душовете	бр.	3	315,00	945,00	378,00	1 134,00
182.	Доставка и монтаж на параван струни	л.м.	27,00	423,07	11 422,89	507,68	13 707,47
183.	Доставка и монтаж на подов сифон, нелинеен	бр.	8	75,90	607,20	91,08	728,64
184.	Доставка и монтаж на пожарна касета, комплект	бр.	3	399,00	1 197,00	478,80	1 436,40
185.	Доставка и монтаж на пожароизвестителна система, базова конфигурация	бр.	1	5 733,00	5 733,00	6 879,60	6 879,60
186.	Доставка и монтаж на пожароизвестителна система, разширена	бр.	1	10 836,00	10 836,00	13 003,20	13 003,20
187.	Доставка и монтаж на покритие с топлоизолационни панели, включително носеща метална конструкция	м <sup>2</sup>	305,00	161,44	49 239,20	193,73	59 087,04
188.	Доставка и монтаж на поставка за тоалетна хартия	бр.	26	81,90	2 129,40	98,28	2 555,28
189.	Доставка и монтаж на четки за тоалетна	бр.	26	49,35	1 283,10	59,22	1 539,72
190.	Доставка и монтаж на закачалки за мокри помещения	бр.	42	7,14	299,88	8,57	359,86

191.	Доставка и монтаж на предпазен профил за ъгли	л.м.	180,00	46,41	8 353,80	55,69	10 024,56
192.	Доставка и монтаж на предпазни ланси/ ръкохватки от неръждаема стомана при стъклена облицовка в коридори	л.м	48,00	91,35	4 384,80	109,62	5 261,76
193.	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон 12,5 мм, на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	120,00	33,64	4 036,80	40,37	4 844,16
194.	Доставка и монтаж на преходни ланси при различен материал настилки	л.м.	11,00	7,35	80,85	8,82	97,02
195.	Доставка и монтаж на противопожарни мрежи 650 x 1100 мм	бр.	35	154,56	5 409,60	185,47	6 491,52
196.	Доставка и монтаж на растерен окачен таван - минералфазерни пана 600 x 600 x 20 см, с антибактериално покритие, полускрит монтаж, клас на чистота ISO 5	м <sup>2</sup>	380,00	189,00	71 820,00	226,80	86 184,00
197.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци бани 30 x 30 с готова рамка за вграждане на стенна плочка	бр.	9	73,57	662,13	88,28	794,56
198.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци бани PVC	бр.	15	17,02	255,30	20,42	306,36
199.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци готова рамка за вграждане на фаянсва плочка 20 x 20 см	бр.	7	56,73	397,11	68,08	476,53
200.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци готова рамка за вграждане на фаянсва плочка 80 x 40 см	бр.	7	103,20	722,40	123,84	866,88
201.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци за бани	бр.	7	56,73	397,11	68,08	476,53
202.	Доставка и монтаж на ревизионни капаци, колекторни	бр.	7	103,20	722,40	123,84	866,88
203.	Доставка и монтаж на розетка, двойна	бр.	9	85,81	772,29	102,97	926,75
204.	Доставка и монтаж на розетка, единична	бр.	31	42,91	1 330,21	51,49	1 596,25
205.	Доставка и монтаж на ролетна врата	бр.	1	1 197,44	1 197,44	1 436,93	1 436,93
206.	Доставка и монтаж на ръбохранители от неръждаема стомана при стъклена облицовка, височина 210 см	л.м	75,60	84,00	6 350,40	100,80	7 620,48
207.	Доставка и монтаж на санитарен умивалник, комплект със стоящ смесител	бр.	11	281,00	3 091,00	337,20	3 709,20
208.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, двойна	бр.	7	176,88	1 238,16	212,26	1 485,79
209.	Доставка и монтаж на светеща информационна табела, единична	бр.	13	127,93	1 663,09	153,52	1 995,71
210.	Доставка и монтаж на светодиодна лента	л.м.	18,96	59,59	1 129,83	71,51	1 355,79
211.	Доставка и монтаж на сешоари	бр.	7	200,31	1 402,17	240,37	1 682,60
212.	Доставка и монтаж на сешоари за ръце	бр.	6	556,50	3 339,00	667,80	4 006,80
213.	Доставка и монтаж на сешоари за ръце INOX	бр.	2	558,58	1 117,16	670,30	1 340,59
214.	Доставка и монтаж на силнотоксва кабелна система, зонава	бр.	1	27 956,50	27 956,50	33 547,80	33 547,80
215.	Доставка и монтаж на силнотоксва кабелна система, за отделение	бр.	1	95 301,01	95 301,01	114 361,21	114 361,21
216.	Доставка и монтаж на система автоматична пльзгаша се врата, неръждаема стомана, 110 x 900 см	бр.	5	26 800,00	134 000,00	32 160,00	160 800,00
217.	Доставка и монтаж на система вградени електрически щори 1200 x 2100 мм	бр.	24	3 216,00	77 184,00	3 859,20	92 620,80
218.	Доставка и монтаж на система ламинарен поток	бр.	2	46 997,00	93 994,00	56 396,40	112 792,80
219.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 110 x 210 см	бр.	2	9 608,00	19 216,00	11 529,60	23 059,20
220.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 110 x 210 см	бр.	9	9 608,00	86 472,00	11 529,60	103 766,40
221.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 120 x 210 см	бр.	1	9 760,00	9 760,00	11 712,00	11 712,00
222.	Доставка и монтаж на система окачена врата, автоматична, едно крило, неръждаема стомана, 120 x 210 см	бр.	2	9 760,00	19 520,00	11 712,00	23 424,00

223.	Доставка и монтаж на система окачена врата, едно крило, неръждаема стомана, 110 x 210 см	бр.	13	9 300,00	120 900,00	11 160,00	145 080,00
224.	Доставка и монтаж на система стъклена витрина 1200 x 2100 мм	бр.	24	9 047,00	217 128,00	10 856,40	260 553,60
225.	Доставка и монтаж на стена от гипсокартонени плоскости (система с 2 слоя 12,5 мм плоскости с пълнеж от негорима вата, дебелина 40 мм), с обща дебелина 10 см	м <sup>2</sup>	208,50	70,73	14 747,21	84,88	17 696,65
226.	Доставка и монтаж на стенно модулно метално покритие, неръждаема стомана	м <sup>2</sup>	550,00	1 162,35	639 292,50	1 394,82	767 151,00
227.	Доставка и монтаж на субструктура за закрепване на система стъклена витрина	м <sup>2</sup>	135,00	206,22	27 839,70	247,46	33 407,64
228.	Доставка и монтаж на субструктура за монтиране на стенното покритие	м <sup>2</sup>	500,00	535,50	267 750,00	642,60	321 300,00
229.	Доставка и монтаж на таванни модули, метални	м <sup>2</sup>	63,00	1 165,50	73 426,50	1 398,60	88 111,80
230.	Доставка и монтаж на тоалетна чиния "моноблок", комплект	бр.	1	682,50	682,50	819,00	819,00
231.	Доставка и монтаж на тоалетна чиния със структура, комплект	бр.	5	1 063,13	5 315,65	1 275,76	6 378,78
232.	Доставка и монтаж на три половинки обикновени ключа в една рамка	бр.	7	69,28	484,96	83,14	581,95
233.	Изработка и монтаж на водостоци от медна ламарина Ø100	л.м.	10,00	154,14	1 541,40	184,97	1 849,68
234.	Изработка и монтаж на детайл за скрито осветление	л.м.	205,76	41,11	8 458,79	49,33	10 150,55
235.	Изработка и монтаж на метални планки, за пациентски монитори и лампи	бр.	98	15,44	1 513,12	18,53	1 815,74
236.	Изработка и монтаж на планки, стоманени	кг	125,90	12,54	1 578,79	15,05	1 894,54
237.	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 320 x 60 см, включително стъклопакет и обков	бр.	2	2 755,63	5 511,26	3 306,76	6 613,51
238.	Доставка и монтаж на фасадни осветителни тела	бр.	3	183,75	551,25	220,50	661,50
239.	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 320 x 180 см, включително стъклопакет и обков	бр.	1	8 326,88	8 326,88	9 992,26	9 992,26
240.	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 100 x 180 см, включително стъклопакет и обков	бр.	1	2 602,15	2 602,15	3 122,58	3 122,58
241.	Доставка и монтаж на фасадни прозорци, дърво и алуминий, 240 x 180 см, включително стъклопакет и обков	бр.	9	6 245,15	56 206,35	7 494,18	67 447,62
242.	Доставка и монтаж на чучури (барбакани) за тераси INOX	бр.	30	27,64	829,20	33,17	995,04
243.	Доставка и монтаж на чучури, иноксови	бр.	36	27,64	995,04	33,17	1 194,05
244.	Доставка и монтаж на шапка от естествен камък по борд тераса	л.м.	72,29	257,25	18 596,60	308,70	22 315,92
245.	Доставка и монтаж на шкаф с мивка, комплект със стоящ смесител	бр.	8	955,50	7 644,00	1 146,60	9 172,80
246.	Доставка и монтаж на щори, електрозадвижвани, с размери 240 x 180 см	бр.	9	2 205,40	19 848,60	2 646,48	23 818,32
247.	Доставка и монтаж на щори, електрозадвижвани, с размери 280 x 180 см	бр.	3	2 580,31	7 740,93	3 096,37	9 289,12
248.	Доставка и монтаж на ъглова лайсна	л.м.	47,50	6,11	290,23	7,33	348,27
249.	Доставка и монтаж на ъглови алуминиеви лайсни хром, мат, Г-образни 8 мм	л.м.	102,40	6,41	656,38	7,69	787,66
250.	Доставка и полагане на XPS-плоскости 5 см под армирана бетонова настилка	м <sup>2</sup>	300,00	16,71	5 013,00	20,05	6 015,60
251.	Доставка и полагане на баластра под армирана бетонова настилка и фундаментна плоча	м <sup>3</sup>	77,50	70,00	5 425,00	84,00	6 510,00
252.	Полагане на лъчезащитно покритие Pb 2,0 mm	м <sup>2</sup>	50,00	458,64	22 932,00	550,37	27 518,40
253.	Полагане на лъчезащитно покритие Pb 2,0 mm за стъклени елементи	м <sup>2</sup>	4,00	9 553,00	38 212,00	11 463,60	45 854,40
254.	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под армирана бетонова настилка	м <sup>2</sup>	300,00	2,80	840,00	3,36	1 008,00
255.	Доставка и полагане на пясъчно легло 5 см под XPS-плоскости	м <sup>2</sup>	300,00	20,75	6 225,00	24,90	7 470,00

256.	Доставка и прикрепване на медна тръба Ø63	л.м.	3,00	257,40	772,20	308,88	926,64
257.	Монтаж на завършващ корниз, система (вкл. профили) 1 слой 12,5 мм	л.м.	30,90	39,31	1 214,68	47,17	1 457,61
258.	Монтаж на ивица окачен таван, система на окачвачи, 1 слой 12,5 мм, с ширина 5-10 см, в коридори	л.м.	17,50	37,91	663,43	45,49	796,11
259.	Монтаж на ивица по детайл (скрито осветление), система (вкл. профили), 2 слоя 12,5 мм, разгъвка 40 см	л.м.	33,00	42,32	1 396,56	50,78	1 675,87
260.	Монтаж на ивица по детайл (скрито осветление), система (вкл. профили), 2 слоя 12,5 мм, разгъвка 40 см	л.м.	40,00	41,11	1 644,40	49,33	1 973,28
261.	Монтаж на ъгли алуминиеви лайсни хром мат 3 мм	л.м.	30,00	5,24	157,20	6,29	188,64
262.	Монтаж на ъгли лайсни хром мат обли за фаянс 10 мм	л.м.	30,00	5,30	159,00	6,36	190,80
263.	Монтаж тръби медни Ø16	л.м.	16,00	38,45	615,20	46,14	738,24
264.	Монтаж тръби медни Ø20	л.м.	9,00	44,04	396,36	52,85	475,63
265.	Нанасяне на антикорозионен грунд по метални конструкции	м <sup>2</sup>	40,00	8,40	336,00	10,08	403,20
266.	Направа и монтаж на стоманена конструкция за укрепване стоманобетонена конструкция	кг	1 534,00	12,57	19 282,38	15,08	23 138,86
267.	Направа и монтаж на щурцове от слепени газобетонени блокчета с вградена надлъжна армировка, при вътрешни отвори	л.м.	4,00	12,81	51,24	15,37	61,49
268.	Настилка винилова, проводима	м <sup>2</sup>	16,00	399,00	6 384,00	478,80	7 660,80
269.	Настилка с плочи от сив гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	389,00	368,74	143 439,86	442,49	172 127,83
270.	Настилка с плочи от червен гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	40,00	637,00	25 480,00	764,40	30 576,00
271.	Настилка от калибровани керамични плочи в санитарни възли	м <sup>2</sup>	46,80	161,70	7 567,56	194,04	9 081,07
272.	Настилка с плочи от сив гранит термолющен с дебелина 2 см. на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	18,00	387,18	6 969,24	464,62	8 363,09
273.	Настилки с плочи от черен гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	15,50	557,00	8 633,50	668,40	10 360,20
274.	Настилки с плочи от бял гранит на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	12,80	557,00	7 129,60	668,40	8 555,52
275.	Облицовка от гранитни плочи червен гранит около щурцове и отвори	л.м.	98,50	317,10	31 234,35	380,52	37 481,22
276.	Облицовка с керамични плочи по стени санитарни възли	м <sup>2</sup>	281,10	161,70	45 453,87	194,04	54 544,64
277.	Облицовка с плоскости от антибактериално стъкло по стени	м <sup>2</sup>	1 141,80	252,00	287 733,60	302,40	345 280,32
278.	Облицовка с плочи от варовик по фасади на конструкция, включително 80 мм фасадна минерална вата, едностранно фолирана	м <sup>2</sup>	163,00	340,00	55 420,00	408,00	66 504,00
279.	Облицовка с плочи от врачански варовик на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	19,00	231,00	4 389,00	277,20	5 266,80
280.	Облицовка с плочи от черен гранит 3 см	м <sup>2</sup>	24,30	584,91	14 213,31	701,89	17 055,98
281.	Облицовка с плочи от бял мрамор 3 см	м <sup>2</sup>	63,70	396,82	25 277,43	476,18	30 332,92
282.	Облицовка с циментфазерни плоскости на метална конструкция по оберлихти	м <sup>2</sup>	25,00	47,25	1 181,25	56,70	1 417,50
283.	Обмазване открита армировка и гранични зони метална и бетонна конструкция	м <sup>2</sup>	20,00	11,48	229,60	13,78	275,52
284.	Обработка 1/4R гранит	л.м.	454,00	57,96	26 313,84	69,55	31 576,61
285.	Обработка 1/4R и водобран във варовик	л.м.	38,00	33,81	1 284,78	40,57	1 541,74
286.	Обработка кант и фаска в гранит	л.м.	390,00	43,47	16 953,30	52,16	20 343,96
287.	Обръщане около прозорци с варовик 2 см x 25 см на лепилен разтвор	л.м.	110,00	65,69	7 225,90	78,83	8 671,08
288.	Обшивка на подпрозоречни плотове с еталбонд до 25 см	м <sup>2</sup>	4,00	138,55	554,20	166,26	665,04

289.	Обшивка от еталбонд по чела тераси	л.м.	102,29	60,38	6 176,27	72,46	7 411,52
290.	Обшивка с пожароустойчив гипсокартон на стоманени конструкции	м <sup>2</sup>	68,30	94,33	6 442,74	113,20	7 731,29
291.	Подлепка от гранит, до 3 см	л.м.	22,00	47,25	1 039,50	56,70	1 247,40
292.	Подмяна на витрина към балкони с монтаж на врати	бр.	3	11 025,00	33 075,00	13 230,00	39 690,00
293.	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 100 x 15 x 3 см	бр.	1	103,39	103,39	124,07	124,07
294.	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 240 x 15 x 3 см	бр.	9	248,15	2 233,35	297,78	2 680,02
295.	Подпрозоречен плот от външната страна на прозорците - варовик 320 x 15 x 3 см	бр.	3	330,86	992,58	397,03	1 191,10
296.	Подпрозоречен плот от вътрешната страна на прозорците - варовик 240 x 20 x 3 см	бр.	9	476,48	4 288,32	571,78	5 145,98
297.	Подпрозоречен плот от вътрешната страна на прозорците - варовик 320 x 20 x 3 см	бр.	3	635,31	1 905,93	762,37	2 287,12
298.	Подпрозоречен плот от вътрешната страна на прозорците - гранит 100 x 20 x 3 см	бр.	1	198,53	198,53	238,24	238,24
299.	Подпрозоречни плотове варовик 225 x 25 x 3 см	бр.	16	476,48	7 623,68	571,78	9 148,42
300.	Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 4 см	м <sup>2</sup>	330,00	23,22	7 662,60	27,86	9 195,12
301.	Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 6 см	м <sup>2</sup>	560,00	27,22	15 243,20	32,66	18 291,84
302.	Полагане на мазана хидроизолация по подове	м <sup>2</sup>	17,70	14,91	263,91	17,89	316,69
303.	Полагане на релефна плоча NP-15 за подово отопление	м <sup>2</sup>	330,00	31,50	10 395,00	37,80	12 474,00
304.	Постно боядисване по стени и тавани	м <sup>2</sup>	17,00	2,52	42,84	3,02	51,41
305.	Почистване на строителна площадка	м <sup>2</sup>	400,00	3,27	1 308,00	3,92	1 569,60
306.	Предстенна обшивка от гипсокартон 2 слоя 12,5 мм около пиластри	м <sup>2</sup>	34,50	52,90	1 825,05	63,48	2 190,06
307.	Предстенна обшивка от гипсокартон 12,5 мм на лепилен разтвор	м <sup>2</sup>	369,90	33,64	12 443,44	40,37	14 932,12
308.	Предстенна обшивка от гипсокартон при фасади, включително пълнеж от минерална вата	м <sup>2</sup>	63,90	45,47	2 905,53	54,56	3 486,64
309.	Предстенна обшивка от пожароустойчив гипсокартон 3 пласта с дебелина 18 мм на конструкция	м <sup>2</sup>	20,00	94,33	1 886,60	113,20	2 263,92
310.	Прекъсване на лъчисто отопление	бр.	1	630,00	630,00	756,00	756,00
311.	Пробиване на нови отвори за врати в тухлени стени 12 см	м <sup>2</sup>	19,80	3,41	67,52	4,09	81,02
312.	Профилактика на вентилационна инсталация и корекция на въздуховоди	бр.	1	11 382,00	11 382,00	13 658,40	13 658,40
313.	Профилактика на заземителна инсталация	бр.	1	2 415,00	2 415,00	2 898,00	2 898,00
314.	Профилактика на климатична инсталация	бр.	1	2 457,00	2 457,00	2 948,40	2 948,40
315.	Разбиване на стоманобетон с изнасяне на отпадъци	м <sup>3</sup>	3,00	215,94	647,82	259,13	777,38
316.	Реновиране на монолитна мозайка по балкони	м <sup>2</sup>	102,42	42,00	4 301,64	50,40	5 161,97
317.	Стомана клас B500 за армиране на бетонови елементи	кг	12 139,00	3,30	40 058,70	3,96	48 070,44
318.	Стоманени конструкции за укрепване плочи и анкерни релсови системи	кг	3 000,00	12,00	36 000,00	14,40	43 200,00
319.	Стоманобетонни щурцове и пояси в зидария 12 см	л.м.	7,20	13,88	99,94	16,66	119,92
320.	Събаряне на тухлени стени	м <sup>3</sup>	26,30	119,70	3 148,11	143,64	3 777,73
321.	Топлоизолация на сграда с XPS 5 см по подове в сгради	м <sup>2</sup>	15,00	21,21	318,15	25,45	381,78
322.	Топлоизолация на сгради с фибран по подове	м <sup>2</sup>	50,00	21,21	1 060,50	25,45	1 272,60
323.	Топлоизолация с фибран по подове 3 см	м <sup>2</sup>	158,40	19,01	3 011,18	22,81	3 613,42



324.	Топлоизолация с фибран по подове 5 см	м <sup>2</sup>	230,00	21,21	4 878,30	25,45	5 853,96	
325.	Трикратно боядисване на шпакловани тавани от гипсокартон с цветна водоемулсионна боя	м <sup>2</sup>	20,00	12,00	240,00	14,40	288,00	
326.	Трикратно боядисване на шпакловани стени обертлехти с цветна водоемулсионна боя	м <sup>2</sup>	50,00	12,00	600,00	14,40	720,00	
327.	Тухлена зидария с дебелина 12 см	м <sup>2</sup>	19,80	52,31	1 035,74	62,77	1 242,89	
328.	Хидроизолации в основи	м <sup>2</sup>	80,00	52,50	4 200,00	63,00	5 040,00	
329.	Цименто-пясъчна замазка с дебелина около 7 см, армирана с мрежа	м <sup>2</sup>	322,00	29,32	9 441,04	35,18	11 329,25	
330.	Цокъл гранит 15 см	л.м.	10,00	134,03	1 340,30	160,84	1 608,36	
331.	Цокъл от гранитни плочи сив гранит, височина 10 см	л.м.	108,00	116,87	12 621,96	140,24	15 146,35	
332.	Цокъл от гранитни плочи червен гранит, височина 10 см	л.м.	127,50	141,75	18 073,13	170,10	21 687,75	
333.	Цокъл от неръждаема ламарина с височина 10 см	л.м.	108,00	73,47	7 934,76	88,16	9 521,71	
334.	Цокъл с плочи от сив гранит с височина 10 см, на лепилен разтвор	л.м.	173,00	116,87	20 218,51	140,24	24 262,21	
335.	Цокъл с плочи от сив гранит с височина 25 см, на лепилен разтвор	л.м.	104,00	157,16	16 344,64	188,59	19 613,57	
336.	Цокъл с плочи от гранит по фасади с височина 15 см, на лепилен разтвор	л.м.	46,00	134,03	6 165,38	160,84	7 398,46	
337.	Щурц ("куфар") от гипсокартонени плоскости (система с 2 слоя 12,5 мм плоскости), с граница на огнеустойчивост 60 мин, с размери 30 x 60 см	л.м.	45,90	68,00	3 121,20	81,60	3 745,44	
					Обща стойност без ДДС:	8 042 798,63	Обща стойност с ДДС:	9 651 358,35

**Непредвидени разходи от СМР - 15 %**

Елементи на ценообразуване на непредвидени разходи:

1. Часова ставка - 7,50 лв.
2. Допълнителни разходи върху труда - 90 %
3. Доставка складови разходи - 15 %
4. Печалба - 15 %

Непредвидените разходи се доказват:

- при по-големи количества и договорена ед.цена - по единична цена;
- при нови видове работи - съгласно елементите на ценообразуване.

Стойност на непредвидените разходи от СМР: 1 169 911,29 лв., без ДДС

1 403 893,55 лв., с включен ДДС

Обща стойност с включени непредвидени разходи от СМР: 9 212 709,92 лв., без ДДС

11 055 251,91 лв., с включен ДДС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Медилон“ ЕООД:

/Даниела Желязкова -

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Бюро „Пазенец“:

Заличено обстоятелство на основание чл. 2 от ЗЗЛД